



SOUPIS PRACÍ

Stavba: cMol Parkování ul.Molákova

Objekt: Přeložka VO

Rozpočet: Přeložka VO

Objednavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel dokumentace: PROAXI s.r.o. Vyškov

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: cMol Parkování ul.Molákova
Objekt: Přeložka VO
Rozpočet: Přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ VČ DIGIT FORMY vč zaměření Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	KČ	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 nový kabel: 0,5*0,8*170,0=68,00 [A] Cenová soustava: 09-1 OTSKP - Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	68,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: cMol Parkování ul.Molákova
 Objekt: Přeložka VO
 Rozpočet: Přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT nový kabel: 0,5*0,8*170,0=68,00 [A] Cenová soustava: 09-1 OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	68,00		
1		Zemní práce					
7		Přidružená stavební výroba					
4	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	6,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: cMol Parkování ul.Molákova
Objekt: Přeložka VO
Rozpočet: Přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka zahrnuje dodávku, osazení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí, kotvení a vzpěry, patice, příslušenství (např. stupačky), výstroj a výzbroj (např. konzoly, výložníky, příločky, izolátory a pod.), spojovací a označovací prvky, povrchovou úpravu. Cenová soustava: 09-1 OTSKP -				
5	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH Položka demontáž zařízení zahrnuje jeho demontáž včetně nutných zemních a bouracích prací a odvoz na určené místo. Dále zahrnuje uvedení místa do původního stavu. Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	KUS	6,00		
6	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY Položka kabely zahrnuje dodávku a položení kabelu a předepsané kabelové lože. 170,0+2*6*1,0=182,00 [A] Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	M	182,00		
7	742615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘ 33CM Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	M	170,00		
8	74262		ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM 170,0+6*1,0=176,00 [A] Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	M	176,00		
9	74271		MĚŘENÍ KABELŮ Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	KČ	1,00		
10	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ S VÝBOJKOU 1xHSE 50W/230 - 3500lm Položka osvětlení zahrnuje dodávku a montáž svítidla, světelného zdroje a jeho krytu, spojovací prvky Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	KUS	6,00		
11	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH Položka demontáž zařízení zahrnuje jeho demontáž včetně nutných zemních a bouracích prací a odvoz na určené místo. Cenová soustava: 09-1 OTSKP -	KUS	6,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	cMol	Parkování ul.Molákova
Objekt:		Přeložka VO
Rozpočet:		Přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
12	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	182,00		
			170,0+2*6*1,0=182,00 [A]				
			Cenová soustava: 09-1 OTSKP -				
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
8	Potrubí						
Celkem:							