

**Statutární město Brno,
městská část Brno Líšeň
ÚMČ Brno-Líšeň,
Mgr. Petra Dolenská, garant
veřejných zakázek ÚMČ
Jírova 2
628 00 Brno**

V Brně dne 7. 7. 2015

Věc: Žádost o dodatečné informace k zakázce

**Akce: „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech
v Brně – Líšni II.etapa “**

Vážená paní magistro,
za uchazeče společnost MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost se na Vás obracím s žádostí o vyřízení a zaslání doplňujících informací k výše uvedené zakázce.

- 1) V předaném projektové dokumentaci „půdorys bytu Z.4 – stavo“ jsou zakótovány vstupní dveře do bytu 800/1970. Ve výkazu výměr a technické zprávě je požadavek na rozměr 900/1970. Prosíme o vyjasnění rozporu.
- 2) V předaném soupisu prací je uvažováno s demontáž 2100 ks dveří. Následně je uvažováno s montáží vstupních dveří (pol.č. 154) 300 ks a montáž dveří do zárubně (pol.č. 165) pro 2100 kusů dveří. Prosíme o vyjasnění rozporu.
- 3) V předaném soupisu prací je uvažováno s montáží vestavěných skříní o rozměrech 600x600x2600, 900x600x2600 a 1200x600x2600 ve všech rozměrech po 300 kusech. Dle výkresové dokumentaci „půdorys bytu Z.4 – stavo“ jsou pouze dva typy skříní – 2x jednokřídlová a 1x dvoukřídlová. Prosíme o vyjasnění rozporu.
- 4) V předaném soupisu prací je uvažováno v pol. č. 174 „Zpětná montáž atyp. vestavěných skříní, vč. zednického zapravení, popř. olištování“ s jednotkou m a výměrou 300. Není uvedena výměra (v metrech) omyl?
- 5) V předaném soupisu prací je uvažováno v pol. č. 167 s „Demontáž atypických kuchyňských linek (na míru), vč. všech napojení“ s výměrou 50 m. Následně je v položce č. 166 Zpětná montáž atyp. kuchyňských linek (na míru), vč. všech napojení s výměrou 300m. Prosím o vyjasnění rozporu v počtu kusů a zároveň o uvedení správné měrné jednotky.

- 6) V předaném soupisu prací je uvažováno v pol. č. 168 „Likvidace kuchyňských linek a skříní, vč. přesunů vybouraných hmot a uložení na skládku“ s jednotkou m a výměrou 300. Není uvedena výměra (v metrech) omyl?
- 7) V předané projektové dokumentaci je požadavek na povlakové podlahy. Trvá investor na dodávce vinylových pásků nebo může dodavatel uvažovat i s rolemi?
- 8) Prosíme o upřesnění požadavků investora na kování dveří (materiál).
- 9) V technické zprávě je požadavek na dodávku protiskluzné dlažby třídy R11. Je skutečně požadována dlažba s uvedeným protiskluzem, která se standardně používá v okolí bazénu, schodiště atd.?
- 10) V předané projektové dokumentaci je požadavek na dodávku a montáž:
Pol. č. 205 - v.s.sporák kombinovaný, 500/600x850x600
Pol. č. 206 - v.s.sporák elektrický, 500/600x850x600
Pol. č. 208 - varná deska plynová, 40x580x510
Pol. č. 209 - varná deska sklokeramická 4x, 38x580x510
Pol. č. 210 - varná deska sklokeramická 2x, 57x288x510
Vždy s výměrou 100 kusů, to znamená, že ve 200 bytech je uvažováno i se sporákem i s varnou deskou? Prosíme o vyjasnění.
- 11) V položce č. 217 „pracovní deska 3,8/60, d. dle potřeby x 38 x 600“ je výměra 100 bm. Není to málo na 300 bytů?

Děkuji za zodpovězení dodatečných informací.

S pozdravem

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

.....
Ing. Jirí Podolský
předseda představenstva