

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Občanského zák.

mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100
IČ 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech stavebních referent dopravy p. Ivan Kůs, 724 353 945, kus@brno-lisen.cz, ve věcech zeleně referent životního prostředí Mgr. David Staněk, 608 270 652, stanek@brno-lisen.cz.

ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.

se sídlem Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel společnosti
bankovní spojení KB Brno, č.ú.: 107-1233510217/0100
IČ 29298113
DIČ CZ29298113

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy:

„Úprava parteru obchodního centra Masarova – část D1 a D2, rekonstrukce schodišť“

I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je úprava parteru obchodního centra (OC) Masarova v Brně-Líšni-část D1 a D2, rekonstrukce schodišť a to v rozsahu předložené projektové dokumentace včetně výkazu výměr zpracované autorizovanou architektkou ing. arch. Hanou Ryšavou, ČKA 02814, Čápkova 15, 602 00 Brno.

Jedná se především o vybourání stávajícího betonového schodiště nad OC Masarova a nahrazení novým betonovým schodištěm o menší šířce a doplnění schodiště o rozebíratelnou vyhlídkovou plošinu s lavicí a ve spodní části doplnění o gabionovou stěnu. Dále se jedná o vybourání stávajícího betonového schodiště u nákupního střediska Albert, ponechání stávající ocelové výztuže jeho nové zabetonování a obložení schodiště, vybudování gabionové stěny jako pohledového prvku na dořešení napojení schodiště na stávající opěrnou betonovou stěnu. Obě schodiště jsou doplněna novým zábradlím a jejich okolí je zkulturnováno úpravou zeleně a

výsadbou popínavých rostlin, keřů a stromů.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

II. Termín plnění

Termín ukončení realizace veřejné zakázky bude do 15. 11. 2016 s tím, že realizace stavebních prací nesmí být delší než 60 dnů od zahájení bouracích prací, termín zahájení bouracích prací bude zaznamenán ve stavebním deníku.

Zahradnické práce (vysazení dřevin) a práce s nimi související, budou realizovány v souladu s agrotechnickými lhůtami

Termín zahájení prací: předáním staveniště, které proběhne do 5 dnů od podpisu smlouvy, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: 3 dny před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení díla posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Nový termín dokončení díla bude sjednán v dodatku k této smlouvě.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

III. Cena, splatnost, sankční ujednání

1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	1.814.962,34 Kč
DPH 21 %	381.142,09 Kč

Cena celkem včetně DPH	2.196.104,43 Kč
------------------------	-----------------

(slovy: dvamilionystodevadesátšesttisícstočtyřikorunačtyřicettříhaléřůčeských)

2. Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplnkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené

- projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, dopravu, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technických zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

2. V souvislosti s režimem přenesení daňové působnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty) zhotovitel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.

Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem – stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Dokončené dílo nebo jeho jednotlivé ucelené celky dle rozpočtu bude fakturováno podle skutečně provedených prací po předání hotových řádně provedených prací objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele – referentem dopravy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s vylíčením nedostatků, aniž by

se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

4. Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5. V případě nedodělků a vad nebránících řádnému užívání díla může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena po odstranění nedodělků či vad.

IV. Odpovědnost za vady a škody, záruční doba, sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy.

2. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 kalendářních měsíců ode dne předání řádně provedených prací objednateli.

3. Vady bude objednatel reklamovat zápisem ve stavebním deníku, protokolu o předání, případně jinou písemnou formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve sjednané lhůtě, nebude-li lhůta sjednána, pak platí, že zhotovitel je povinen odstranit vady do sedmi kalendářních dnů od obdržení reklamace.

4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno pojištění. Sjednání pojištění je zhotovitel prokázat objednateli při uzavření této smlouvy a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

5. Sankční ujednání:

a) pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla nebo jeho částí dle harmonogramu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla (celková platba za sjednanou zakázku) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny dané zakázky.

b) pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

c) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý týden prodlení a každou reklamovanou závadu, objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

d) smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování pokuty zhotoviteli.

e) ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

f) případným odstoupením některé ze stran od smlouvy za dále ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

V. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit mu stavební deník ke kontrole.

2. V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva ke kontrolnímu dni může být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel splní dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není odstraněn vzniklý odpad.

4. Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

5. Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebrání provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel bude dodržovat limit hlučnosti při provádění díla, omezí pracovní dobu na max. od 6 do 22 hod v pracovních dnech a od 8 do 18 hod v sobotu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou o dílo může skončit:

a) dohodou smluvních stran

b) odstoupením objednatele od smlouvy při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele, za což se považuje zejména:

- nesplnění termínu díla nebo jeho částí dle rozpočtu, delší než 30 dní

- nesplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami,

zadávací dokumentací

- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací, informacemi a doklady uvedenými v nabídce a provádění prací neschválených objednatelem

c) objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zjistí, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno zhotoviteli a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému objednatel od smlouvy odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení zhotoviteli.

e) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případech sjednaných v této smlouvě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení.

2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na schůzi konané dne
29.6.2016

V Brně dne 29.6.2016

Ochoz u Brna dne 29.6.2016

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jihova 2, 602 00 Brno

objednatel
Mgr. Břetislav Štefan – starosta

zhotovitel
Marek Marváš - jednatel

Nabídková cena

Sumář	Cena bez DPH	DPH Výše 21 %	Cena s DPH
[a]	[b]	[c]	[d]
Stavební práce	1.566.690,-	329.004,90	1.895.694,90
Zahradnické práce	169.507,-	35.596,47	205.103,47
Elektro práce	78.765,34	16.540,72	95.306,06
Cena celkem	1.814.962,34	381.142,09	2.196.104,43

Nabídková cena je bez DPH

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH.

Cena bude obsahovat potřebné dodávky, práce, likvidaci odpadu a veškeré další činnosti tak, aby ceny uvedené, byly konečné.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy, položkovém rozpočtu a Příloze č. 4 – Nabídková cena.

Při případných nesrovnalostech uvedených cen v nabídce (nabídková cena, výkaz výměr a návrh smlouvy) je rozhodná cena uvedená v návrhu smlouvy.

Každá položka slepého položkového rozpočtu bude vyplněna, nesmí mít nulovou hodnotu, s výjimkou vedlejších rozpočtových nákladů. Vedlejší rozpočtové náklady uchazeč ocení dle svých zkušeností, předepsaný rozsah je pouze doporučený.

Ochoz u Brna

Dne 31. 5. 2016

matyáš
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Č. p. 803, 664 04 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

.....
Marek Matyáš - jednatel

Seznam případných subdodavatelů

1)

název subdodavatele: Marek Jochman – elektroinstalace s.r.o.

adresa sídla: Zapletalova 5/32m 620 00 Brno - Dvorská

zastoupený: Marek Jochman

IČ: 03955893

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: elektroinstalace

Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 4,34 %

2)

název subdodavatele: KAMA Solution s.r.o.

adresa sídla: Seifertova 1799/18, 664 51 Šlapanice

zastoupený: Lenka Jirů

IČ: 04136098

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: zeleň

Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 9,34 %

Ochoz u Brna

Dne 31. 5. 2016



MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
č.p. 363, 661 02 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

Marek Matyáš - jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E1580/09/4	úprava zeleně D1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
park 01	úprava zeleně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E1580/09/4	Úprava parku OC Masárova v MČ Líšeň		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Eva Wágnerová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Eva Wágnerová			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	E1580/09/4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	99 088	Provoz investora	0
Z	PSV celkem	0	mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	99 088		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	99 088	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	99 088	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>MAREK MATYÁŠ</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>31.5.2016</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	99 088 Kč
DPH	21,0 %	20 808 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		119 896 Kč

Poznámka :



Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MC Líšeň	Rozpočet :	E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně		úprava zeleně D1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 450	0	0	0	0
1 Zemní práce	16 470	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	62 133	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 035	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 088	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora			99 088	0
mimostaveništní doprava			99 088	0
Zařízení staveniště			99 088	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MČ Lišeň	Rozpočet: E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně	úprava zeleně D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001112U00	Vytyčení rozsahu prací, modelace terenu před zahájením stavebních prací	kpl	1,00	4 450,00	4 450,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 450,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1.5, odvoz 20 km část "D1": 457	m2	457,00 457,00	5,30	2 422,10
3	111201101R00	Odstranění křovin I s kořeny na ploše do 1000 m2 část "D1": 222	m2	222,00 222,00	35,00	7 770,00
4	111201402R0T	Odvoz křovin s kořeny a ořezaných větví do spalovny část "D1": 222 větvě 16	m2	238,00 222,00 16,00	7,30	1 737,40
5	111206212R00	Seřezání a úprava stávajících keřů	m2	30,00	125,00	3 750,00
6	162309999RT	Poplatek za spalovnu větví jehličnaté stromy a křoviny vč kořenů	kpl	1,00	790,00	790,00
	Celkem za	1 Zemní práce				16 469,50
Díl: 181		Sadové úpravy				
7	180402112R00	Založení trávníku výsevem svah do 1 : 3 část "D1": 457	m2	457,00 457,00	3,40	1 553,80
8	181301102R0T	Doplnění a rozprostření ornice ve svahu 1:2 část "D1": 24	m3	24,00 24,00	1 201,50	28 836,00
9	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1-3 část "D1": 457	m2	457,00 457,00	5,50	2 513,50
10	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 keře část D1: 6	kus	6,00 6,00	265,00	1 590,00
11	183102215R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, část D1: 1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu část "D1": 457	m2	457,00 457,00	8,44	3 857,08
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu část "D1": 457	m2	457,00 457,00	5,20	2 376,40
14	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině část D1: 1	kus	1,00 1,00	245,00	245,00
15	184102411R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:2	kus	6,00	135,00	810,00
16	184202112R00	Úkotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m část D1: 1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině část "B" trávník 442 část "D1": 457	m2	899,00 442,00 457,00	4,20	3 775,80
18	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině část D1: 1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00
19	184852213T	Řez stromů-úprava - jehličnany část "D1": 8	kus	8,00 8,00	190,00	1 520,00
20	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 D1 80 l strom 1*0,08 20 l keř 6*0,02	m3	0,20 0,08 0,12	1 450,00	290,00
21	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	0,20	3 500,00	700,00
22	181100100RR	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců část "D1": 1	kus	1,00 1,00	550,00	550,00
23	181100100RR1	Údržba keřů po dobu 24 měsíců	kus	6,00	510,00	3 060,00
24	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě část D1 - 15 ks/strom 1*15	kus	21,00 15,00	3,23	67,83

Slepý rozpočet

Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MC Líšeň	Rozpočet: E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně	úprava zeleně D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		keře 1 tableta 6*1		6,00		
25	184004724R00	půdní kondicioner 0,5 kg/strom	kg	1,10	169,43	186,37
		část D1 stromy 1*0,5		0,50		
		keře 0 1kg dřevina 6*0,1		0,60		
26	005724101	Směs travní (nízká suchá louka) 3 dkg na 1m2	kg	13,80	124,00	1 711,20
		část "D1" 13,8		13,80		
27	02650085	Dodávka vzrostlých stromů dle specifikace	kus	1,00	4 198,35	4 198,35
		Prunus avium Plena (14 - 16 cm) 1		1,00		
28	02653245-T	Dodávka keřů pro výsadbu	kus	6,00	345,50	2 073,00
		Rosa hugonis(60 - 80 cm) 6		6,00		
29	05217500R1	Kůl ke kotvení dřeviny, akát, délka 3 m	kus	3,00	92,57	277,71
		část D1 - tyče dřevěné 3 ks/strom 3*1		3,00		
30	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	2,50	408,28	1 020,70
		část " D1" 2,5		2,50		
31	70921340	chránička z bambusu	kus	1,00	180,00	180,00
		část "D1" 1		1,00		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				62 132,74
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
32	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch od nečistot po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	600,00	5,00	3 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	37,24	350,00	13 035,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 035,35

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E1580/09/4	úprava zeleně D2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
park 01	úprava zeleně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E1580/09/4	Úprava parku OC Masárova v MČ Líšeň		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Eva Wágnerová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Eva Wágnerová			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	E1580/09/4
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70 419	Provoz investora	0
Z PSV celkem	0	mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	70 419		
HZS	0		
ZRN+HZS	70 419	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	70 419	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : MAREK MATYÁŠ	Jméno :
Datum :		Datum : 31.5.2016	Datum :
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 %		70 419 Kč
DPH	21,0 %		14 788 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			85 207 Kč

Poznámka :



Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MČ Líšeň	Rozpočet : E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně	úprava zeleně D2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
0 Přípravné a pomocné práce	4 450	0	0	0	0
1 Zemní práce	4 831	0	0	0	0
18 Výsadba trvalek	43 763	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	12 790	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 784	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 419	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora			70 419	0
mimostaveništní doprava			70 419	0
Zařízení staveniště			70 419	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MČ Lišeň	Rozpočet: E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně	úprava zeleně D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001112U00	Vytyčení rozsahu prací, modelace terenu před zahájením stavebních prací	kpl	1,00	4 450,00	4 450,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 450,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	132,00	5,30	699,60
		část "D2": 132		132,00		
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	79,00	35,00	2 765,00
		část "D2" ve svahu 1:279		279,00		
4	111201402R0T	Odvoz křovin s kořeny do spalovny	m2	79,00	7,30	576,70
		část "D2": 79		79,00		
5	162309999RT	Poplatek za spalovnu, křoviny avč. kořenů	kpl	1,00	790,00	790,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 831,30
Díl: 18		Výsadba trvalek				
6	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 a svah do 1:5	m2	50,00	41,10	2 055,00
7	183204112R00	Výsadba trvalek prostokořenných a pokryvných rostlin	kus	173,00	29,20	5 051,60
		146+7+20		173,00		
8	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1:5	m2	50,00	20,00	1 000,00
9	184921094R0X	Mulčování rostlin jemnou borkou	m2	50,00	14,50	725,00
10	181100100RR	Údržba travina a trvalek po dobu 24 měsíců	kus	173,00	92,50	16 002,50
11	00572499W	Sesleria nitida	kus	146,00	46,28	6 756,88
12	00572500	Gaura lindheimeri	kus	7,00	28,10	196,70
13	00572510E	Linum perenne	kus	20,00	33,89	677,80
14	05121140T	Kůra mulčovací, nákup a dovoz jemná borka	m3	5,00	1 320,70	6 603,50
		50*0,1		5,00		
15	10364200W	Ornice pro sadové úpravy vč. dovozu	m3	5,00	840,50	4 202,50
16	693102814F	Zahradní folie - barva hnědá š do 3m	m2	50,00	9,84	492,00
	Celkem za	18 Výsadba trvalek				43 763,48
Díl: 181		Sadové úpravy				
17	180402112R00	Založení trávníku výsevem svah do 1:2	m2	132,00	3,40	448,80
		část "D2": 132		132,00		
18	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	132,00	5,50	726,00
		část "D2": 132		132,00		
19	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 keře a popínavky	kus	6,00	265,00	1 590,00
		část D2: 3+3		6,00		
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu	m2	132,00	8,40	1 108,80
		část "D2": 132		132,00		
21	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu	m2	132,00	5,20	686,40
		část "D2": 132		132,00		
22	184102411R00	Výsadba keře výšky do 1 m, na svahu 1:2	kus	6,00	127,00	762,00
		D2 keře a popínavky: 3+3		6,00		
23	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	132,00	4,20	554,40
		část "D2": 132		132,00		
24	184921097R00	Mulčování popínavek tl. do 0,15 m, svah do 1:2 štěrkem vč. materiálu	m2	1,50	470,00	705,00
		D2 3*0,5		1,50		
25	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,12	1 810,00	217,20
		D2:				
		20 l keř. 6*0,02		0,12		
26	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	m3	0,12	3 500,00	420,00
27	181100100RR1	Údržba keřů po dobu 24 měsíců	kus	6,00	510,00	3 060,00

Slepý rozpočet


Stavba :	E1580/09/4 Úprava parku OC Masárova v MC Líšeň	Rozpočet: E1580/09/4
Objekt :	park 01 úprava zeleně	úprava zeleně D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		keře a popínavy 3+3		6,00		
28	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	6,00	3,23	19,38
		část D2				
		keře 1 tableta+popínavy 3+3		6,00		
29	184004724R00	půdní kondicioner 0,5 kg/strom	kg	0,60	169,43	101,66
		část D2				
		keře 0,1kg dřevina (3+3)*0,1		0,60		
30	005724101	Směs travní (nízká suchá louka) 3 dkg na 1 m2	kg	4,00	124,00	496,00
		část "D2" 4		4,00		
31	02652514-16	Dodávka popívaných rostlin	kus	3,00	122,75	368,25
		D2 - popínavy-délka 80 - 100 cm				
		Parthenocissus quinquefolia Engelmanii 3		3,00		
32	02653245-T	Dodávka keřů pro výsadbu	kus	3,00	345,50	1 036,50
		Rosa hugonis(60 - 80 cm) 3		3,00		
33	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,20	408,26	489,91
		část " D2":1,2		1,20		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				12 790,30
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
34	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch od nečistot po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	160,00	5,00	800,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				800,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	10,81	350,00	3 783,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 783,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E1600/10/4	22.4.16 úprava parteru - schodiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
B,D1,D2	schodiště D1-úprava parteru		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E1600/10/4	OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.arch.Hana Ryšavá		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.arch.Hana Ryšavá			
Objednatel	MČ Brno - Líšeň			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E1600/10/4
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	708 206	Provoz investora	0
Z	PSV celkem	310 449	mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 018 656		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 018 656	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 018 656	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>KLAREK MATYÁŠ</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>31.5.2016</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 STAVEBNÍ FIRMA MATYÁŠ S.R.O. č.ú. 383-664 001 Brno IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113	
Základ pro DPH	21,0 %		1 018 656 Kč
DPH	21,0 %		213 918 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 232 574 Kč

Poznámka :



Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru	Rozpočet :	E1600/10/4
Objekt :	B,D1,D2 schodiště D1-úprava parteru		22.4.16 úprava parteru - schodiště D1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	50 917	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	107 496	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 704	0	0	0	0
43 Schodiště	285 180	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	1 870	0	0	0	0
5 Komunikace	1 300	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	8 840	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	13 452	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 740	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	74 477	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 620	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	178 742	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	131 708	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	99 610	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	708 206	310 449	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora			1 018 656	0
mimostaveništní doprava			1 018 656	0
Zařízení staveniště			1 018 656	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MC Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	B,D1,D2 schodiště D1-úprava parteru	22.4.16 úprava parteru - schodiště D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	11000111U0S	Vytyčení síťí v terenu přehledném, určení rozsahu prací	částka	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	30,65	137,00	4 199,05
		pro podklad schodiště D1: ((4,4+4,2+4,2+4,3+3)*0,25)*2,40		12,06		
		podešty (2,4*(1,5+1,8+1,6+1,7))*0,3		4,75		
		pásky gabionů mezi patkami (1,5*0,5*0,3)*4		0,90		
		plocha pro parkový obrubník 2,60*1,05*0,2		0,55		
		zářez pro vyhlídku 2,6*0,6*2,2		3,43		
		plocha pro ležaté obrubníky ABO 10(šlapáky) 28*1*0,32		8,96		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m ³	15,18	29,40	446,15
		30,35*0,5		15,18		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	26,67	433,00	11 548,11
		Základ schodiště D1: (0,5*0,9*2,4)*4+(0,5*0,8*2,4)*2+(0,5*1,2*2,4)*2		26,40		
		pokračování: (0,375*0,9*0,2)*4		0,27		
5	132201109R00	Příplatek za lepivost	m ³	13,34	181,00	2 413,64
		26,67*0,5		13,34		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	0,90	790,00	710,21
		patky pro gabiony (0,5*0,5*0,85)*4		0,85		
		patka pro koš 0,35*0,35*0,4		0,05		
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	58,22	34,70	2 020,20
		30,65+26,67+0,899		58,22		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	52,22	250,50	13 080,86
		6 m ³ ponechat na zpětný dosyp 58,219-6		52,22		
9	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut. na skl. vč. poplatku	m ³	52,22	270,00	14 099,13
		52,219		52,22		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním a urovnání a dosyp terénu	m ³	6,00	400,00	2 400,00
		6		6,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				50 917,34
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25 (B 25)	m ³	26,67	2 430,00	64 808,10
		vyz. výkop rýh 26,67		26,67		
12	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m ²	11,52	432,00	4 976,64
		část nadzemní (2,4*0,3*2)*8		11,52		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m ²	11,52	83,50	961,92
14	274361112R00	Výztuž základových pásů, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	1,07	30 600,00	32 644,08
		40 kg na 1 m ³ betonu: 26,67*0,04		1,07		
		tyče vysunou nad horní plochu cca 25 cm:				
		pro uchycení šikmé části schodiště:				
		(navázání výztuže)				
15	275311126U00	Základ palka prostý beton C20/25	m ³	0,90	2 430,00	2 184,57
		gabiony: (0,5*0,5*0,85)*4		0,85		
		koš: 0,35*0,35*0,4		0,05		
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m ²	1,60	432,50	692,00
		nadzemní část patky gabionů: 0,2*2*4		1,60		
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	1,20	83,50	100,20
18	275361215R00	Výztuž zákl. patek do 12mm, ocel 10 425 (BSt 500S)	t	0,03	33 180,00	1 128,12
		40 kg na 1 m ³ :				
		+tr pro stabilizaci gabionů viz výkres: 0,85*0,04		0,03		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				107 495,63

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	B,D1,D2 schodiště D1-úprava parteru	22.4.16 úprava parteru - schodiště D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (K ⁵)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	334214521U00	Opěr zeď nadzáklí kámen do gabionu tl.500 mm (7*0,5+1*0,5)*1	m3	4,00 4,00	4 230,00	16 920,00
20	33422 R.pol1	Tr D 60/3,4 do stěn gabionů, kolveno do základů 1,7*4	bm	6,80 6,80	108,00	734,40
21	567133118R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 2 tl 30 cm pod gabiony (0,5*1,5)*4	m2	3,00 3,00	350,00	1 050,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 704,40
Díl: 43		Schodiště				
22	271562210U00	Podsyp - kamenivo drcené 4 - 8mm plocha S1+OB1 hutněné prosívka pod dlažbu (3*2,4+1,8*2,4*4)*0,04 park.obrubník OB1 2,6*1,05*0,04	m3	1,09 0,98 0,11	1 152,00	1 253,84
23	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) schodiště D1: ((4,4*4*2,4)*0,275)*1,03	m3	11,96 11,96	3 360,00	40 200,72
24	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon schodiště a boky 0,17*2,4*60+0,35*2,4*60+4,4*8*0,4	m2	88,96 88,96	678,00	60 314,88
25	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	88,96	83,50	7 428,16
26	430361212R00	Výztuž konstr schodist b oc 10 425 (BSI 500 S) ohýbané prvky ohýbané kot.prvky 30 kg na 1m3 11,9645*0,03	t	0,36 0,36	38 690,00	13 885,84
27	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm (((4,8*2,4*4)*0,004)*1,1	t	0,20 0,20	30 610,00	6 207,71
28	431125010ROT	Osazení prefa schodnic na bet plochu schodiště vč spojovací hmoly délka 2,4-2(3) ks na 1 schod 14*4+21*4 S1+S2	kus	140,00 140,00	427,00	59 780,00
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm horní nástupní podesta 3*2,4	m2	7,20 7,20	207,50	1 494,00
30	567132110R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl.15 cm plocha S2 1,8*2,4*3	m2	12,96 12,96	260,00	3 369,60
31	567132111R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl.16 cm plocha S1 horní nástupní podesta 3*2,4	m2	7,20 7,20	275,00	1 980,00
32	567132115R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl.20 cm podklad pod plochu schodiště 2,4*(4,4+4,2+4,3+4,3+3)	m2	48,48 48,48	337,50	16 362,00
33	593723062	Deska betonová schodišťová prefab. 1200/350/80 stupeň S1+ztratiné(délka 120 cm) 21*4*1,1	kus	92,40 92,40	565,00	52 206,00
34	593723062A	Deska betonová schodišťová prefab. 600/350/80 S2 stupeň S2+ztratiné(délka 60 cm) 14*4*1,1	kus	61,60 61,60	336,00	20 697,60
	Celkem za	43 Schodiště				285 180,35
Díl: 46		Zpevněné plochy				
35	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 8 cm šlapákový chodníček 7	m2	7,00 7,00	80,30	562,10
36	564851112R00	Podklad pod šlapákový chodníček po zhuštění 16 cm 28*0,25*1	m2	7,00 7,00	168,50	1 179,50
37	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž včetně dlaždic betonových 30/30/5 cm 4 ks dlaždic pod uložení lavice 0,3*0,3*4	m2	0,36 0,36	355,50	127,98
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				1 869,58
Díl: 5		Komunikace				

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MC Brno - Lišeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	B,D1,D2 schodiště D1-úprava parteru	22.4.16 úprava parteru - schodiště D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2,4*1	m2	2,40 2,40	12,80	30,72
39	577144111U00	Asf bet ohrub ACO11 tl 50mm -3m oprava nástupu na schodiště 2,4*0,5	m2	1,20 1,20	580,00	696,00
40	919124121U00	Dilat spáry vklad asf závlka 2,4*2+0,5*2	m	5,80 5,80	98,90	573,62
Celkem za		5 Komunikace				1 300,34
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
41	596211213U00	Klad zámek dl tl80 skA 300m2- chod podesty:1,8*2,4*3+2,4*3	m2	20,16 20,16	197,00	3 971,52
42	59245263	Dlažba přírodní 20x20x6 20,16*1,05	m2	21,17 21,17	230,00	4 868,64
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				8 840,16
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
43	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 park.obrubník ozn OB1 do prosivky:28	m	28,00 28,00	225,50	6 314,00
44	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25 neviditelný obrubník hrany podest:1,8*4+1,67*2 dtto ztracený obrubník:1,8*2 parkový obrubník:2,6+1	m	17,74 10,54 3,60 3,60	259,50	4 603,53
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 0,2*0,2*9+0,2*0,2*17,74	m3	1,07 1,07	2 370,00	2 534,95
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				13 452,48
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
46	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	300,00	15,00	4 500,00
47	953761130RT	Prostup trubami PVC kruhovými 100x2,8 mm prostup v bet.patce schodiště:24*0,52	m	12,48 12,48	500,00	6 240,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 740,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
48	113151115R00	Frézování krytu pl do 500 m2,pruh do 75 cm,tl 6 cm nástup na schodiště se zařezáním 2,4*0,5	m2	1,20 1,20	300,00	360,00
49	919735111R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. do 5 cm nástup na schodiště 2,4*2+0,5*2 horní podesta:2,4*1+3*2	m	14,20 5,80 8,40	50,50	717,10
50	963042820R00	Bourání schodišť betonových 36,7	m3	36,70 36,70	2 000,00	73 400,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				74 477,10
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	187,10	169,00	31 619,51
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				31 619,51
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
52	762412101RT3	Dodávka a montáž lavice ze spárovky tl 100 mm lavice(vyhlička) materiál Akát lavice 450x400 spoj plech 200x200x8mm 4 ks 1*3 vč.spoj materiálu v Pzn provedení	m	3,00 3,00	54 300,00	162 900,00
53	762412101RT4	Díleňská dokumentace pro výrobu lavičky 1	kpl	1,00 1,00	3 000,00	3 000,00
54	783783403U00	Nátěr tesař kčí dřevokaz a hniloba přírodní lazur ochranný nátěr lavičky na vyhlídce (0,45*2+0,4*2)*3	m2	5,10 5,10	2 000,00	10 200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	B,D1,D2 schodiště D1-úprava parteru	22.4.16 úprava parteru - schodiště D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	1 761,00	1,50	2 641,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				178 741,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
56	767 sub.01	Dílenská dokumentace pro výrobu zábradlí	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		1		1,00		
57	767 sub.02	Dodávka a montáž odpad koše vč. uchytných kot. prvků do bet. základu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
58	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zábradlí ocelové vč. likvidace odpadu	kg	726,16	33,40	24 253,80
		madlo 160/50/3 9,804*52*1,08		550,59		
		stojiny 50/60/3 5,244*31*1,08		175,57		
59	767998106R00	Dodávka a montáž ocel zábradlí schodiště v Pzn provedení vč. nátěru (černá barva)	kg	441,40	202,00	89 161,79
		zábradlí z jackel profilu 50/50/3,5 (9,2*8*5,453)*1,05		421,41		
		patka z plech 150*150 tl 10 mm 18,24*1,03		18,79		
		spojovací materiál - šrouby : 1,2		1,20		
60	953945121U00	Kotva mech M8 dl 80 mm střed vyvrt	kus	134,00	82,00	10 988,00
		uchycení zábradlí ke schodiště 16*8		128,00		
		dlito atyp lavice na vyhlídce.6		6,00		
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 304,04	1,00	1 304,04
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				131 707,63
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	89,91	172,00	15 464,26
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	629,36	15,10	9 503,32
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	89,91	210,00	18 880,78
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	269,73	23,40	6 311,57
66	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	89,91	300,00	26 972,54
67	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	89,91	250,00	22 477,12
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				99 609,58

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E1600/10/4	schodiště D2, úprava parteru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D2	schodiště D2-úprava parteru		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E1600/10/4	OC Masárová MČ Brno - Lišeň-úprava parteru		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.arch.Hana Ryšavá		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.arch.Hana Ryšavá			
Objednatel	MČ Brno - Lišeň			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E1600/10/4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	474 681	Provoz investora		0
Z PSV celkem	69 753	Zařízení staveniště		0
R M práce celkem	0	mimostaveništní doprava		0
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	544 434			
HZS	3 600			
ZRN+HZS	548 034	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	548 034	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>MAREK MATYÁŠ</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>31.5.2016</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		548 034 Kč
DPH	21,0 %		115 087 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			663 121 Kč

Poznámka :



Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Lišeň-úprava parteru	Rozpočet :	E1600/10/4
Objekt :	D2 schodiště D2-úprava parteru		22.4.2016 - úprava parteru - schodiště D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	15 857	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	87 344	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	61 803	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 860	0	0	0	0
43 Schodiště	115 720	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	10 989	0	0	0	0
5 Komunikace	25 284	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	13 488	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	450	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 089	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 876	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 870	0	0	0	3 600
96 Bourání konstrukcí+asf.plochy	29 869	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 724	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	69 753	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	59 456	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	474 681	69 753	0	0	3 600

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora			544 434	0
Zařízení staveniště			544 434	0
mimostaveništní doprava			544 434	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MC Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	D2 schodiště D2-úprava parteru	22.4.2016 - úprava parteru - schodiště D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení sítl v terenu přehledném, určení rozsahu prací	částka	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	7,75	428,50	3 320,88
		D2 gabiony 2,5*1*0,7+2*0,75*1+1*0,5*1+1*1*1+1*1*1+0,5*1*1		6,25		
		0,5*1*1+0,5*1,5*1+0,5*0,5*1		1,50		
3	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m ³	3,88	129,00	499,88
		7,75*0,5		3,88		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	18,88	34,70	655,27
		9,872+6,012+3		18,88		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	12,88	250,50	3 227,44
		6 m ³ ponechat na zpětný dosyp a dorovnání terenu 18,884-6		12,88		
6	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut. na skl. vč. poplatku	m ³	12,88	400,00	5 153,60
		12,884		12,88		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním a urovnání a dosyp terénu	m ³	6,00	500,00	3 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				15 857,07
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m ²	16,08	1 401,00	22 521,08
9	274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25 (B 25)	m ³	8,25	2 430,00	20 035,35
		výz. výkop rýh				
		základy gabionů 7,75		7,75		
		ŽB ukončovací práh zdi z tvarovek 0,495		0,50		
10	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m ²	31,28	432,00	13 512,96
		část nadzemní (3,6*0,3*2)*8		17,28		
		částečné bednění základů gabionů 14		14,00		
11	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m ²	31,28	83,50	2 611,88
12	274361112R00	Výztuž základových pásů, ocel 10425 (BST 500 S)	t	0,88	30 600,00	27 044,28
		40 kg na 1 m ³ betonu				
		tyče vysunou nad horní plochu cca 25 cm				
		(navázání výztuže)				
		základů gabionů a tvarovek 7,75*0,04		0,31		
		zeď z tvarovek tl. 400 - 80kg na m ³ 6,43*0,08		0,51		
		ŽB práh pod tvarovky 120kg na m ³ 0,495*0,120		0,06		
13	28375850	Deska polystyren. XPS tl. 20 mm vč. osazení dilatace mezi základem gabionů, zdi a schod	m ²	8,50	136,00	1 156,00
14	28375853	Deska polystyren. XPS tl. 50 mm mezi zeď z tvarov. a stávající zeď	m ²	1,40	330,00	462,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				87 343,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	334214520U00	Opěr zeď armo koše gabionu prázdné šířka 50 cm pro popínavky	m ²	2,85	1 980,00	5 643,00
		1*2,85		2,85		
16	334214521U00	Opěr zeď nadzákl. kámen do gabionu	m ³	12,82	4 230,00	54 243,41
		šířka gabionů 500				
		mm (0,5*1*3,9+0,5*3,4*1+2,9*0,5*1+2,4*0,5*1)*1,03		6,49		
		šířka gabionů 100 mm (4,65*1+1,5*1)*1,03		6,33		
17	33422 R pol1	Tr D 60/3,4 do stěn gabionů, kotveno do základů	bm	17,75	108,00	1 917,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				61 803,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	430321314R00	Schodišťové konstrukce podesta S02 v na 292,82	m ³	0,95	3 360,00	3 183,94
		česaný beton tl. změna 100mm 3,6*1,480*0,1		0,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	D2 schodiště D2-úprava parteru	22.4.2016 - úprava parteru - schodiště D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		případné větší opravy schodiště (cca 30% plochy) 10,3712*0,04		0,41		
19	430361921RT2	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,02	31 310,00	676,30
		síť - podesta S02 3,6*1,5*0,004		0,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 860,23
Díl:	43	Schodiště				
20	216903111R00	Otrýskání ploch schodiště pískem odstranění nesoudržných vrstev schodiště	m2	34,57	489,50	16 922,41
		3,6*(8,73)*1,1		34,57		
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči nebo dosekání zvětralých ploch	m2	34,57	100,00	3 457,08
22	271562210U00	Podsypaní - kamenivo drcené 4 - 8mm plocha S1 hutněné	m3	1,69	1 152,00	1 949,18
		proslívka pod dlažbu (3,6*0,65*3,7*10,8)*0,04		1,69		
23	430351110R00	Bednění schodišť jakýkoliv sklon	m2	10,37	678,00	7 031,67
		cca 30% plochy - pro více poškozené části schodiště 3,4,5708*0,3		10,37		
24	430351110R0T	Bednění podesty	m2	1,04	1 115,00	1 155,14
		podesta: 1,48*2*0,35		1,04		
25	430351129R00	Odbednění schodišť jakýkoliv sklon	m2	10,37	83,50	866,00
26	430351129R0T	Odbednění podesty	m2	1,04	107,00	110,85
27	431125010R0T	Osazení prefabrikovaných schodnic na bet. plochu schodiště a horní nástupní plocha S3+S4	kus	80,00	427,00	34 160,00
		délka 3,6 - 3(4) ks na 1 schod S1+S2: 28*2*10*2		76,00		
		0				
		délka 3,6(2x1,2 + 2x0,6) S3+S4: 2*2		4,00		
		Pozor - zvýšená spotřeba lepicí hmoty				
		vč. lepicího materiálu				
28	567132110R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1 tl. 15 cm plocha S2	m2	5,33	275,00	1 465,20
		podesta: 3,6*1,48		5,33		
29	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	39,97	69,50	2 777,97
		schodiště a podstupnice 34,5708		34,57		
		podesta: 1,5*3,6		5,40		
30	593723062	Deska betonová schodišťová prefab. 1200/350/80 S1	kus	61,60	565,00	34 804,00
		stupeň S1 + ztratině (délka 120 cm): 28*2*1,1		61,60		
31	593723062A	Deska betonová schodišťová prefab. 600/350/80 S2	kus	22,00	336,00	7 392,00
		stupeň S2 + ztratině (délka 60 cm): 10*2*1,1		22,00		
32	593723078TT	Deska betonová schodišťová prefab. 1200/650/80 atyp	kus	3,15	1 152,00	3 628,80
		S3+S4: 2*2 nebo objednat v rozměrech 1,2+0,6 3*1,05		3,15		
		celková délka 3,6m				
	Celkem za	43 Schodiště				115 720,30
Díl:	46	Zpevněné plochy				
33	567132111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1 tl. 16 cm plocha S1	m2	39,96	275,00	10 983,00
		nástupní podesta a plocha 3,7*10,8		39,96		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				10 989,00
Díl:	5	Komunikace				
34	564861111R00	Podklad ze štěrku pod ztuhlutí tloušťky 20 cm	m2	42,21	207,50	8 758,58
		horní nástupní podesta 3,7*10,8		39,96		
		plocha po vybourání původ. schod. 2,25		2,25		
35	565171125R00	Podklad kamen. obal. asfaltem (2 do 3 m, tl. 14 cm)	m2	2,25	1 280,00	2 880,00
		část po vybourání schodiště 2,25		2,25		
36	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,57	12,80	84,10

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	D2 schodiště D2-úprava parteru	22.4.2016 - úprava parteru - schodiště D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,6*1,2+2,25		6,57		
37	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	5,85	580,00	3 393,00
		oprava nástupu na schodiště 3,6*1+2,25		5,85		
38	596211213U00	Klad zámek dl tl80 skA 300m2- chod	m2	42,48	197,00	8 368,56
		podesty 0,7*3,6+3,7*10,80		42,48		
39	919124121U00	Dilat spáry vklad asf zálivka	m	18,20	98,90	1 799,98
		3,6*2+2*1+9		18,20		
Celkem za		5 Komunikace				25 284,21
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
40	59245262	Dlažba zámková 20x20x8 barva přírodní	m2	44,96	300,00	13 488,30
		42,82*1,05		44,96		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				13 488,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
41	622452001R0T	Vnější omítka stěn cementová hrubá 1 vrstva zatřená	m2	2,25	200,00	449,68
		(3,3*2+1,43)*0,28		2,25		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				449,68
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
42	632450121U00	Vyrov cem potěr do tl 2cm such směs pás-mat pro opravu beton.plochy	m2	34,75	204,00	7 089,16
		vyrovnání ploch schodiště po odstranění nesodr vrstev 34,7508		34,75		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 089,16
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
43	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	15,80	259,50	4 100,10
		obrubník hrany podest+plocha 7,2*2		14,40		
		neviditelný obrubník na mezi podestě 2*0,7		1,40		
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,63	2 370,00	1 497,84
		0,2*0,2*15,8		0,63		
45	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 28 cm odřezání části schodiště š 1,2m	m	8,73	261,00	2 278,53
		pozor nepoškodit zůstávající část schodiště 3,3+0,35+1,13+3,3+0,65		8,73		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				7 876,47
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
46	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů a přístupových cest v průběhu a po ukončení stavebních prací	m2	250,00	15,00	3 750,00
47	953761130R0T	Prostup troubní PVC kruhovými 100x2,8 mm	m	6,24	500,00	3 120,00
		prostup v bet.patce schodiště 12*0,52		6,24		
48	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	20,00	180,00	3 600,00
		práce nespecifikované v průběhu stavby 20		20,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 470,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí+asf.plochy				
49	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam téžéné tl 20 cm	m2	50,44	20,40	1 028,89
		pod asf plochou 3,7*10,8		39,96		
		podklad pod bet.plochou schodiště š 1,2				
		m 1,2*(3,3+0,35+1,130+3,3+0,65)		10,48		
50	113107144R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm plocha nástupu schodiště	m2	39,96	83,00	3 316,68
		3,7*10,80		39,96		
51	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl 6 cm	m2	44,10	196,00	8 643,60
		nástup na schodiště se zařezáním 3,6*1		3,60		
		nástupní plocha 3,75*10,8		40,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava par	Rozpočet: E1600/10/4
Objekt :	D2 schodiště D2-úprava parteru	22.4.2016 - úprava parteru - schodiště D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm nástup na schodiště (3,6*1)*2+3,6*3,7*2	m	18,20 18,20	50,50	919,10
53	963042820R00	Bourání schodišť betonových původní schodiště š. 120 cm a podesta ((3,3+0,35+1,13+3,3+0,65)*1,2)*0,28 +část základku š. 120 cm ((1,20*0,95*0,45)*4 +ubourání posledního výstupního stupně 3,6*0,65*0,28	m3	5,64 2,93 2,05 0,66	2 000,00	11 281,00
54	977151114U00	Vrt jádrový D do 60mm olovor pro založení zábradlí schodišť do bet. slupně 12*0,3	m	3,60 3,60	1 300,00	4 680,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí+asf.plochy				29 869,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	146,29	169,00	24 723,85
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 723,85
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
56	767 sub.01	Dodávka a montáž odpad koše vč. uchytných kot. prvků do bet. základu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
57	767 sub.01	Dílenská dokumentace pro výrobu zábradlí a obkladového plechu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
58	764311201RTX	Obklad plech z Pz II.5 mm-kotveno do betonu oplechování stáv.zdl z pasáží 1,3*0,94+1,3*0,4 +černý nátěr	m2	1,74 1,74	2 900,00	5 051,80
59	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zábradlí ocelové vč. likvidace odpadu prof 80/40/3 5,7*9	kg	51,30 51,30	33,40	1 713,42
60	767998106R00	Dodávka a montáž ocel zábradlí schodiště v Pzn provedení vč nátěru(černá barva) zábradlí z jackel profilu 50/50/3,5 (4,2*8+0,95*12)*5,453 kotevní trn délka 30 cm kotveno přes schod stupně 12*0,3*5,453 chemická kotva 12	kg	277,02 245,39 19,63 12,00	202,00	55 957,19
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	687,22	1,50	1 030,83
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				69 753,24
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
62	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt (určeno k recyklaci) 17,982+6,7914	t	24,77 24,77	135,00	3 344,41
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,65	172,00	8 711,31
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	354,53	15,10	5 353,40
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	50,65	210,00	10 635,90
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	151,94	23,40	3 555,43
67	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	50,65	250,00	12 661,79
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	50,65	300,00	15 194,15
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				59 456,39

ROZPOČET

D1.4.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ELEKTROINSTALACE

Investor: Statutární město Brno, zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
 Stavba: Úprava parteru OC Masarova v MČ Brno-Líšeň 2014 - část B, D1, D2
 Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

REKAPITULACE

Materiál V.O. el. instalace		26 593,60
Montáž V.O. el. instalace		7 333,70
PPV el. instalace (6%) ze základu	33 927,30	2 035,64
Zemní práce		38 802,40
mezisoučet		<u>74 765,34</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: 74 765,34

Výchozí revize + zpráva (14hod) Kč/hod 285,71 Kč 4000,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: 78 765,34

Celkem s DPH

0

MATYÁŠ
 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
 IČ: 25281133
 DIČ: CZ25281133
 602 02 Brno-Líšeň



ROZPOČET

Akce: Úprava parteru OC Masarova v MČ Brno-Líšeň 2014 - část B, D1, D2

Investor: Statutární město Brno, zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

Sílnoproud - materiál

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (V.O.) - ELEKTROINSTALACE

	Položka	počet	m.j.	jedn.cena	celk.cena
1	Kabel CYKY-J 4x16	96	m	174,90	16 790,40
2	Svorkovnice stožár., pro připoj.kabelů 4x16mm SR721Cu s krytem ve stožárech V.O.	3	ks	544,50	1 633,50
3	Svorkovnice stožár., pro připoj.kabelů 4x16mm EKM 2035 ve stožárech V.O.	1	ks	609,40	609,40
4	Zemnící pásek FeZn 30x4	87	m	86,90	7 560,30
	<u>Součet</u>				<u>26 593,60</u>

Sílnoproud - montáž

	Položka	počet	m.j.	jedn.cena	celk. cena
1	Kabel CYKY 4x16	96	m	26,40	2 534,40
2	Svorkovnice stožár., pro připoj.kabelů 4x16mm ve stožárech V.O.	4	ks	123,20	492,80
3	Zemnící pásek FeZn 30x4	87	m	49,50	4 306,50
	<u>Součet</u>				<u>7 333,70</u>

ROZPOČET

ZEMNÍ PRÁCE

Úprava parteru OC Masarova v MČ Brno-Líšeň 2014 - část B, D1, D2

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (V.O.) - ELEKTROINSTALACE

Č. P.	NÁZEV	ČÍSLO	MJ	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	Vytyčení trati kabelu v zástavbě	10024	km	0,072	28 000,00	2 016,00
2	Rýha kabelová 35/70 - IV	200684	m	72	272,50	19 620,00
3	KABEL. LOŽ. PÍSK. 50/10 B.Z.	420022	m	72	61,90	4 456,80
4	FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Š.33 cm	490012	m	72	25,00	1 800,00
5	ZÁHLOZ 35/70 - IV	560684	m	72	32,10	2 311,20
6	ODVOZ ZEMINY DO 1 km	600001	m3	2,8	208,00	582,40
7	ZA KAŽDY DALŠÍ km	600002	km	20	17,80	356,00
8	trubka AROT d=110	1	m	10	64,00	640,00
9	Bezhalogenová dvouplošťová trubka HDPE určená pro mechanickou ochranu kabelů, d=63	1	m	90	78,00	7 020,00
<u>Součet</u>						<u>38 802,40</u>

Identifikace obchodního tajemství

Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace povahy veřejné, jako kvantifikovatelná kritéria hodnocení – nabídková cena.

2)

Prohlašuji, že za obchodní tajemství nepovažuji žádnou část nabídky.

V Ochozi u Brna

Dne: 31. 5. 2016

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Č. P. 363, 681 02 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

Marek Matyáš - jednatel