Město Brno
Brno - Líšeň
00 Brno

RÁMCOVÁ SMLOUVA
na stavební práce
Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v MČ Brno-Líšeň
II. etapa

uzavřená na základě ustanovení § 11 a § 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:	**Statutární město Brno**
se sídlem:	Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené:	Mgr. Břetislavem Štefanem, starosta
bankovní spojení:	KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100
IČ:	44 99 27 85
DIČ:	CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci a zasílání faktur:	Městská část Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat investiční technik MČ Brno-Líšeň.

ZHOTOVITEL	**MORAVOSTAV Brno, a.s. stav. spol. a** **SKR stav, s.r.o.** **„Společnost pro modernizaci bytů v BD v Brně-Líšni II. etapa“**
se sídlem:	Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastupuje:	Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva
bankovní spojení:	UniCreditBank, č.ú.: 2110761707/2700
IČ:	46347542
DIČ:	CZ46347542
Registrace OR/ŽO	B 790 vedená u Krajského soudu v Brně

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na provádění modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se na území městské části Brno-Líšeň. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové smlouvy.
Seznam domů, počty a typy bytů v nich, je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy (jedná se o 6 typů domů a 24 typů bytů).

1.2 V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel provádět pro objednatele práce podle jeho konkrétních potřeb dle soupisu prací, výkazu výměr a technických podmínek, vše v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

1.3 Při plnění jednotlivých zakázek bude výčet a rozsah požadovaných prací vždy uveden v objednávce vystavené objednatelem.

1.4 Součástí díla je provedení veškerých zkoušek a revizí a dodání atestů. Součástí díla je rovněž jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na IBP apod.

1.5 Za řádně uskutečněné zakázky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas dále dohodnutou úplatu.

1.6 Místem plnění veřejných zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy je území městské části Brno-Líšeň.

II. Podmínky uzavírání smluv v rámci smlouvy rámcové

2.1 Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek k provedení rekonstrukcí ze strany objednatele, které jsou výzvou objednatele k poskytnutí plnění a zároveň návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka bude vystavena vždy na celý jeden vstup jednoho bytového domu a bude obsahovat potřebné údaje o požadované zakázce, především označení domu a počtu a typu bytů v něm, specifikaci prací a materiálů požadovaných v jednotlivých bytech, případně další nezbytné údaje. V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude objednatel vystavovat objednávky tak, aby souběžně probíhaly práce na maximálně třech jednotlivých zakázkách (tj. ve třech vstupech). Další objednávka bude vystavena vždy až po ukončení a předání některé ze tří předcházejících zakázek (to neplatí v případě prodloužení lhůty k provedení zakázky podle ustanovení čl. III. odst. 9 této smlouvy, v těchto případech může být další objednávka vystavena již po uplynutí doby stanovené pro splnění zakázky touto smlouvou – čl. III. odst. 2).
Osobou oprávněnou k podpisu objednávek a stanovení termínů plnění je za objednatele starosta městské části.

2.2 Zhotovitel je povinen písemně (i datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným v čl. IV. této rámcové smlouvy.

2.3 Nedodrží-li zhotovitel bez vážného důvodu dohodnutou dvoudenní lhůtu k přijetí objednávky nebo odmítne objednávku vystavenou v souladu s podmínkami této rámcové smlouvy přijmout, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit.

III. Místo a lhůty plnění

3.1 Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne jejího podpisu oběma stranami.

3.2 Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky ve lhůtách uvedených ve výzvě objednatele. Tyto lhůty budou činit:

a) 21 kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstrukce jednoho bytu (bez ohledu na jeho typ) ode dne zahájení prací v tomto bytě zhotovitelem,
b) 35 kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstrukce všech bytů v jednom vstupu bytového domu obsahujícího 13 bytových jednotek, a to ode dne převzetí tohoto vstupu,
c) 49 kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstrukce všech bytů v jednom vstupu bytového domu obsahujícího 23 bytových jednotek, a to ode dne převzetí tohoto vstupu.
d) 62 kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstrukce všech bytů v jednom vstupu bytového domu obsahujícího 32 bytových jednotek, a to ode dne převzetí tohoto vstupu.

Tyto lhůty představují maximální délku provádění jednotlivých zakázek. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo (jednotlivé zakázky) nebo jeho ucelené části (jednotlivé byty) v dřívějších termínech a objednatel je povinen takto dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele na základě jeho výzvy převzít.

3.3 Za dokončení rekonstrukce jednotlivého bytu se považuje předání rekonstruovaného bytu bez vad a nedodělků oprávněnému zástupci objednatele, který byt převezme písemným předávacím protokolem. Tímto oprávněným zástupcem objednatele je investiční technik objednatele.
Za dokončení rekonstrukce celého vstupu bytového domu se považuje předání posledního rekonstruovaného bytu v tomto vstupu bez vad a nedodělků oprávněnému zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

3.4 Povinnými přílohami předávacího protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- stavební deník
- evidence odpadu ze stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- doklady ke kolaudačnímu řízení
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích
- doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- případné další nutné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu.

Zhotovitel vždy zajistí podpis předávacího protokolu nájemcem daného bytu, kterým nájemce potvrdí, že při prováděných pracích nebyl poškozen jeho majetek ponechaný v bytě po dobu prací.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění domu a bytu zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

3.5 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíší oprávněné osoby obou stran (za objednatele je to investiční technik) Zápis o odstranění závad a nedodělků.

3.6 Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany dohodnout na odpovídajícím prodloužení lhůty k dokončení rekonstrukce jednotlivého bytu (případně i celého vstupu) přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci. Lhůta bude prodloužena písemným dodatkem původní objednávky, podepsaným za objednatele starostou městské části.

3.7 V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

3.8 Opakované nedodržení sjednaných termínů plnění (viz odst. 2 tohoto článku smlouvy), tj. minimálně u dvou jednotlivých zakázek, z důvodů na straně zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit.

3.9 V případech, kdy nájemce bytu bude požadovat v rámci rekonstrukce bytu provedení nadstandardů, jejichž realizaci sám uhradí (např. použití jiných materiálů, provedení dalších prací než jsou sjednány v této smlouvě apod.), provede zhotovitel tyto práce na základě vlastní písemné dohody s nájemcem bytu, přičemž je povinen doložit objednateli písemné potvrzení nájemce bytu, že tyto nadstandardní předměty a zařízení se okamžikem jejich zabudování stávají součástí bytu a tím i součástí majetku objednatele a že nájemce v případě skončení nájmu nebude požadovat po pronajímateli protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu nebo domu. Bez tohoto potvrzení nájemce nesmí zhotovitel na provedení nadstandardů přistoupit.
V případech realizace nadstandardů se zhotovitel může dohodnout s objednatelem na odpovídajícím prodloužení lhůty k dokončení rekonstrukce tohoto konkrétního bytu (případně i celého vstupu). Lhůta bude prodloužena písemným dodatkem původní objednávky, podepsaným za objednatele starostou městské části. Bez tohoto dodatku původní objednávky není zhotovitel oprávněn lhůtu pro provedení rekonstrukce bytu nebo celého vstupu prodloužit a platí lhůta sjednaná v této rámcové smlouvě.

IV. Cena, splatnost, fakturační podmínky

4.1 Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této rámcové smlouvy smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových cen uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Sjednané jednotkové ceny jsou maximální, a to po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. VIII odst. 5 této rámcové smlouvy. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a likvidaci odpadů. K cenám bude účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury.

4.2 Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti bude činit maximálně 120 000 730,13 Kč (včetně DPH). Tato hodnota představuje finanční limit, tedy maximální částku, kterou zadavatel vynaloží na realizaci této veřejné zakázky po dobu tří let od podpisu této rámcové smlouvy.

4.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Jednotlivé zakázky budou fakturovány podle skutečně provedených prací po předání dokončené zakázky, tj. všech rekonstruovaných bytů v jednom domovním vstupu objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele – investičním technikem.
Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

4.4 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

4.5 V případě nedodělků a vad nebránících řádnému užívání bytu jeho nájemci může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky za každou sjednanou zakázku, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

4.6 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA (dle odst. 9 tohoto článku smlouvy)
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací.

4.7 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

4.8 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

4.9 V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty) dodavatel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona

o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

4.10 Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 8 000 000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), jejíž kopie je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha, což obě smluvní strany stvrzují podpisem této smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu smlouvy a platná do předání dokončeného díla (do ukončení rámcové smlouvy). Při předání dokončeného díla (ukončení rámcové smlouvy) je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 8 000 000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), která bude účinná nejpozději od předání dokončeného díla, resp. bude kontinuálně navazovat na výše uvedenou bankovní záruku a bude platná po celou dobu záruky dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn poskytnout pouze jeden doklad o bankovní záruce, která bude platná po dobu platnosti rámcové smlouvy a 60 měsíců po ukončení rámcové smlouvy.
Bankovní záruka se vždy vztahuje na řádné provedení díla, řádné odstraňování vad díla a řádnou a včasnou úhradu případných smluvních pokut či způsobené škody. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v dále následujících případech: zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě.

V. Odpovědnost za vady a škody, záruční doba

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.2 Na veškeré provedené stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce 60 měsíců ode dne předání jednotlivých zakázek předávacím protokolem objednateli.
Na veškeré dodávky související s provedením díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne předání jednotlivých zakázek předávacím protokolem objednateli.

5.3 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit.

Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oprávněně reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace.

5.5 Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění (ve výši plnění minimálně 50 milionů korun). Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této rámcové smlouvy a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

5.6 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

VI. Ostatní ujednání

6.1 Zhotovitel je povinen vést při realizaci zakázek stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění jednotlivých zakázek.

6.2 V průběhu realizace zakázek budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění jednotlivých zakázek. Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně
2 pracovní dny předem.

6.3 Zhotovitel splní každou jednotlivou zakázku jejím řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. Ke dni předání zakázky objednateli musí být staveniště vyklizeno a uvedeno do obvyklého stavu tak, aby nájemci mohli začít rekonstruovaný byt řádně užívat.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není odstraněn vzniklý odpad nebo zbylý materiál.

6.4 Realizace zakázek bude probíhat za současného užívání předmětného bytového domu a jednotlivých bytů jejich nájemci. Zhotovitel je povinen toto zohlednit organizačně i nákladově, při plnění zakázek dodržovat limity hlučnosti a omezit pracovní dobu na max. od 7 do 19 hod. v pracovních dnech, od 8 do18 hod. v sobotu a od 9 do 18 hod. v neděli.

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru staveniště (např. oplocení, výstrahy apod.). Objednatel je oprávněn nad rámec povinnosti dodavatele zajistit kontrolu bezpečnosti staveniště i prostřednictvím třetí osoby (např.: bezpečnostní agentura) a zhotovitel je povinen tuto kontrolu strpět.

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně (tj. do druhého dne) odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.7 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů, výrobků a odpadu stavby zajišťovat pomocí vlastní techniky. Zhotovitel nesmí pro tyto činnosti využívat výtahy v bytových domech.

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění zakázek budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění zakázek, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své subdodavatele odpovídajícím závazkem.

6.9 Zhotovitel je povinen při realizaci zakázek zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

6.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění zakázek skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla

6.11 Zhotovitel je oprávněn realizovat zakázky nebo jejich části prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

6.12 Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele uvedených v tomto článku povinnost hradit pokuty či jiné sankce, je zhotovitel povinen je objednateli uhradit.

6.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

6.14 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna telefonicky nebo e-mailem dva dny předem a ve stejném termínu bude zapsána ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.

6.15 V případě změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli předem a vyčkat jeho souhlasu.

6.16 Zhotovitel je povinen do 30 dnů po dokončení a předání jednotlivé zakázky objednateli ve smyslu § 147a zákona předat objednateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky (objednatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele). Má-li subdodavatel formu akciové

společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Za nepředložení seznamu subdodavatelů podle §147a odst.5 ZVZ jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny zakázky v daném termínu objednateli, bude za každý den prodlení účtována sankce ve výši 10 000,-Kč.

6.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění zakázek a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a zakázky prováděl řádným způsobem.

6.18 Objednatel je oprávněn během realizace zakázek přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem.
- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci realizace zakázky, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě.
- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele či třetích osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí. Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se staví lhůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele.

6.19 Technický dozor u stavebních prací nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (vztah ovládající a ovládané osoby) ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

6.20 Objednatel je oprávněn zveřejnit tuto rámcovou smlouvu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6.21 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že zhotovitel v nabídce uvedl neúplné či nepravdivé informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

6.22 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poměrnou část nákladů na energie, které spotřebuje na místě stavby, a to na základě faktury zaslané investičním technikem MČ Brno-Líšeň a podepsané starostou MČ Brno-Líšeň.

6.23 V případě nemožnosti plnění z důvodu absence na trhu některé z položek dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a tuto položku kvalitativně odpovídajícím způsobem nahradit.

VII. Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním bytového domu dle čl. III odst. 2 písm. b), c), d), tedy jednotlivých zakázek (jednotlivých objednávek) v dohodnutých termínech vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dané zakázky, a to za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním bytu dle čl. III odst. 2 písm. a) v dohodnutých termínech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli zvýšené náklady vynaložené na náhradní bydlení nájemníků bytu, s jehož rekonstrukcí je zhotovitel v prodlení, a to po celou dobu prodlení na základě faktury vystavené investičním technikem MČ Brno-Líšeň a podepsané starostou MČ Brno-Líšeň.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s potvrzením přijetí objednatelem vystavené objednávky ve dvoudenní lhůtě dle čl. II. odst. 2. vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zakázky uvedené v této objednávce (platí pro každou jednotlivou objednávku).

7.4 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.5 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených při předání jednotlivých zakázek v předávacím protokolu ve sjednaných termínech se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

7.6 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

7.7 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ zvlášť.

7.8 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.9 Smluvní pokuty a ostatní nároky dle tohoto článku jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování zhotoviteli.

7.10 Případným odstoupením některé ze stran od smlouvy dle ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Smluvní vztah založený touto rámcovou smlouvou může skončit:
a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána

b) vyčerpáním finančního limitu dle čl. IV odst. 2
c) dohodou smluvních stran
d) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli s uvedením důvodu
d) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smlouvy, za což se považuje zejména neplnění stanovených termínů (minimálně ve dvou případech), neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných technickou dokumentací, provádění prací v rozporu s touto dokumentací nebo s pokyny objednatele, či předání prací s vadami a nedodělky (minimálně ve dvou případech).
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno druhé straně a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému smluvní strana od smlouvy odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení.

8.2 Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a občanského zákoníku.

8.3 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

8.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

8.5 Na návrh zhotovitele upraví smluvní strany dodatkem k této smlouvě výši jednotkových cen dle přílohy č. 2 podle inflačního koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Upravená příloha č. 2 dle inflačního koeficientu musí být prostá početních chyb, v opačném případě objednatel dodatek k této smlouvě nepodepíše.

8.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na 17. schůzi konané dne 12.8.2015.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam domů a počtu a typů bytů
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Bankovní záruka
Příloha č. 4 – Seznam případných subdodavatelů
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

V Brně dne 1. 9. 2015

..... objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

..... zhotovitel

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

Příloha č. 1 – Seznam domů a počtu a typů bytů

Příloha č. 1 – Seznam domů a počtu a typů bytů

Ulice	č.p. (vchod)	**garsonka** počet kusů	**1+1** počet kusů	**2+ kk** počet kusů	**2+1** počet kusů	**3+1** počet kusů	**4+1** počet kusů	**atyp** 3+1 počet kusů
Hochmanova 1	2182	8	1			23		
Hochmanova 3	2183	8	1			15	8	
Hochmanova 5	2184					15	8	8
Hochmanova 15	2178	8	1			8	7	
Hochmanova 17	2179	1		7	1	15		
Hochmanova 19	2180			7	1	15		
Hochmanova 21	2181	1		7	1	15		
Horníkova 14	2133			7	1	15		
Horníkova 16	2134	1		7	1	15		
Horníkova 18	2135			7	1	15		
Horníkova 20	2136	8	1			8	7	
Horníkova 22	2137			7	1	15		
Horníkova 24	2138			7	1	15		
Horníkova 26	2139	8	1			8	7	
Josefy Faimonové 1	2220					17	7	8
Josefy Faimonové 2	2219					17	7	8
Josefy Faimonové 5	2225					17	7	8
Josefy Faimonové 6	2223					17	7	8
Josefy Faimonové 7	2226					17	7	8
Josefy Faimonové 21	2240					17	7	8
Josefy Faimonové 22	2237					17	7	8
Josefy Faimonové 23	2242					17	7	8
Josefy Faimonové 24	2238					17	7	8
Josefy Faimonové 25	2244					17	7	8
Josefy Faimonové 26	2241					17	7	8
Jírova 9	2195	8	1			23		
Jírova 11	2196		1	8		15	8	
Jírova 13	2197	8	1			23		
Jírova 15	2198		1	8		15	8	
Jírova 17	2199			7	1	15		
Jírova 19	2200			7	1	15		
Jírova 21	2201	8	1			8	7	
Jírova 23	2202			7	1	15		
Kubíkova 2	2286	4		1			8	
Kubíkova 4	2287	4		1			8	
Masarova 1	2083					15	8	8
Masarova 3	2084	8	1			23		
Masarova 5	2085		9			15	8	
Molákova 1	2141	8	1			23		

Molákova 3	2143		1	8		15	8	
Molákova 5	2145					15	8	8
Molákova 7	2147	8	1			8	7	
Molákova 9	2148	1		7	1	15		
Molákova 11	2149			7	1	15		
Molákova 13	2150			7	1	15		
Molákova 15	2151			7	1	15		
Molákova 17	2152	8	1			8	7	
Molákova 19	2153			7	1	15		
Molákova 21	2154			7	1	15		
Molákova 23	2155			7	1	15		
Popelákova 1	2304			5			8	
Popelákova 2	2318			5			8	
Popelákova 3	2305			5			8	
Popelákova 4	2317			5			8	
Popelákova 5	2306			5			8	
Popelákova 6	2316			5			8	
Popelákova 8	2315			5			8	
Puchýřova 1	2324			5			8	
Puchýřova 3	2325			5			8	
Puchýřova 5	2319			5			8	
Puchýřova 7	2320			5			8	
Puchýřova 9	2321			5			8	
Puchýřova 11	2322			5			8	
Puchýřova 13	2323			5			8	
Rotreklova 1	2215			7		16		
Rotreklova 3	2216			7		16		
Synkova 2	2092			7	1	15		
Synkova 4	2093			7	1	15		
Synkova 6	2094			7	1	15		
Synkova 8	2095			7	1	15		
Synkova 10	2096	8	1			8	7	
Synkova 12	2097			7	1	15		
Synkova 14	2098	1		7	1	15		
Synkova 16	2099	8	1			8	7	
Zikova 8	2106			7	1	15		
Zikova 10	2107	1		7	1	15		
Zikova 12	2108			7	1	15		
Houbalova 1	2086		9		15	8		
Houbalova 3	2087	8	1		23			
Houbalova 5	2088		9		15	8		
Houbalova 7	2089	8	1		23			
Houbalova 9	2090		9		15	8		
Houbalova 11	2091	8	1		23			

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

10. Vyplněný výkaz výměr

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	[redacted]
Ulice a č.p.	[redacted]
Místo	[redacted]
PSČ	[redacted]
IČO	[redacted]
DIČ	[redacted]
Kontaktní osoba	[redacted]
telefon, fax	[redacted]
e-mail	[redacted]

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2015-02-02**
Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa

---

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Opravy bytů		5,00	104 262 138,45
Celkem za stavbu			104 262 138,45

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 071 233,53
61	Upravy povrchů vnitřní	6 985 126,64
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 665 453,55
64	Výplně otvorů	2 397 000,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	424 592,40
96	Bourání konstrukcí	494 395,80
97	Prorážení otvorů	1 332 023,00
99	Staveništní přesun hmot	1 737 816,16
711	Izolace proti vodě	1 483 413,69
713	Izolace tepelné	520 140,00
721	Vnitřní kanalizace	1 627 620,94
722	Vnitřní vodovod	2 358 208,20
725	Zařizovací předměty	8 310 811,80

734	Armatury	214 966,44
735	Otopná tělesa	187 460,00
764	Konstrukce klempířské	253 620,00
766	Konstrukce truhlářské	15 461 866,43
767	Konstrukce zámečnické	72 090,00
768	Kuchyně	7 511 994,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	849 576,26
776	Podlahy povlakové	10 743 870,40
781	Obklady keramické	6 280 739,65
783	Nátěry	1 339 080,00
784	Malby	3 376 665,07
[illegible]5	Tapety	120 000,00
M21	Elektromontáže	8 871 208,56
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	409 698,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 168 314,73
VN	Vedlejší náklady	2 993 153,00
Cena celkem		**104 262 138,45**

Stavba :	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa	
Objekt :	01	Opravy bytů	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Opravy bytů

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Tendrový rozpočet pro rámcovou smlouvu - 300 bytů	94 030 898,69
02	Elektroinstalace - 300 bytů	7 520 382,00
03	Specifikace rozvaděče - 300 bytů	1 293 129,00
04	Elektro STA bez aktivní techniky - 14 vchodů	177 746,80
05	Elektro domácí telefon - 14 vchodů	1 239 981,96
	Celkem objekt 01	104 282 138,45

Rekapitulace soupisu 02 Elektroinstalace - 300 bytů

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	100 500,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 000,00
97	Prorážení otvorů	838 089,00
M21	Elektromontáže	6 302 490,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	270 303,00
	Celkem soupis 02	7 520 382,00

Rekapitulace soupisu 01 Tendrový rozpočet pro rámcovou smlouvu - 300 bytů

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 071 233,53
61	Upravy povrchů vnitřní	6 884 626,64
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 656 453,55
64	Výplně otvorů	2 397 000,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	424 592,40
96	Bourání konstrukcí	494 395,80
97	Prorážení otvorů	491 190,00
99	Staveništní přesun hmot	1 737 816,16
711	Izolace proti vodě	1 483 413,69
713	Izolace tepelné	520 140,00
721	Vnitřní kanalizace	1 627 620,94
722	Vnitřní vodovod	2 358 208,20
725	Zařizovací předměty	8 310 811,80
734	Armatury	214 966,44
735	Otopná tělesa	187 460,00
764	Konstrukce klempířské	253 620,00
766	Konstrukce truhlářské	15 461 866,43
767	Konstrukce zámečnické	72 090,00
768	Kuchyně	7 511 994,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	849 576,26
776	Podlahy povlakové	10 743 870,40
781	Obklady keramické	6 280 739,65

783	Nátěry	1 339 080,00
784	Malby	3 376 665,07
785	Tapety	120 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 168 314,73
VN	Vedlejší náklady	2 993 153,00
	Celkem soupis 01	94 030 898,69

Rekapitulace soupisu 03 Specifikace rozvaděče - 300 bytů

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	1 293 129,00
	Celkem soupis 03	1 293 129,00

Rekapitulace soupisu 04 Elektro STA bez aktivní techniky - 14 vchodů

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	89 782,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	87 964,80
	Celkem soupis 04	177 746,80

Rekapitulace soupisu 05 Elektro domácí telefon - 14 vchodů

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	2 744,00
M21	Elektromontáže	1 185 807,56
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	51 430,40
	Celkem soupis 05	1 239 981,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa
O:	01	Opravy bytů
R:	01	Trendrový rozpočet pro rámcovou smlouvu - 300 bytů

Po.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče						
D1	8	Svislé a kompletní konstrukce				5 071 233,58		
		310 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310235241RT2	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	600,00000		45 060,00	801-4	RTS
		2*300		600,00000				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
2	342255022R00	...tloušťky 75 mm	m2	2 894,61000		911 802,15	801-1	RTS
		9,6487*300		2 894,61000				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
3	342255024R00	...tloušťky 100 mm	m2	1 434,45000		552 263,25	801-1	RTS
		4,7815*300		1 434,45000				
		342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou						
4	342668111R00	...PU pěnou	m	1 923,00000		119 226,00	801-4	RTS
		6,41*300		1 923,00000				
		342 94 Kotvení příček ke konstrukcím						
5	342948112R00	...přistřelenýmu kotvami	m	2 358,00000		23 580,00	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		7,86*300		2 358,00000				
		346 24-431 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu						
6	346244312R00	...tloušťky 75 mm	m2	987,00000		384 930,00	801-1	RTS
		3,29*300		987,00000				
		347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami						
		347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50						
7	342266111RU9	...tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	346,71000		131 749,80	801-1	RTS
		1,1557*300		346,71000				
		347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami						

	347 01-9 příplatky							
8	342266998RT1	...příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	346,71000		13 868,40	801-1	RTS
		1,1557*300		346,71000				
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
9	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	3 813,75000		1 563 637,50	801-1	RTS
		12,7125*300		3 813,75000				
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
10	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	1 153,09500		501 596,33	801-1	RTS
		3,84365*300		1 153,09500				
	416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým							
11	342264098RT1	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	277,09500		22 167,60	801-1	RTS
		,92365*300		277,09500				
12	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	1 956,00000		78 240,00	801-1	RTS
		6,52*300		1 956,00000				
13	342264098RT3	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	2 733,75000		82 012,50	801-1	RTS
		9,1125*300		2 733,75000				
14	342263410VL	Osazení revizních dvířek 300x300 - vana, dvířka na magnet vč. úchytek	kus	300,00000		12 000,00		Vlastní
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		1*300		300,00000				
15	342263420VL	Osazení revizních dvířek šachta	kus	300,00000		115 500,00		Vlastní
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		1*300		300,00000				
16	553-01VL	DOD šachetní dvířka lamino 18mm, 910*1500 do rámu z lamina, kotvení do stěn, vnější hrana dvířek lícuje s obkladem nad WC	kus	300,00000		420 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
17	55347623R	dvířka revizní materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	300,00000		93 600,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
DIL	61	Úpravy povrchů vnitřní				6 834 626,64		
	611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů							
	611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy							
18	611421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	16 262,77500		583 833,62	801-4	RTS
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		54,20925*300		16 262,77500				
	611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem							
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							

19	611471411R00	...tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou 27*300	m2	8 100,00000 8 100,00000	1 190 700,00	801-1	RTS
	611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí						
	vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	611 47-311 stropů rovných						
20	611473112R00	...štukové 10*300	m2	3 000,00000 3 000,00000	690 000,00	801-1	RTS
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn						
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
21	612401191RT2	...do 0,09 m2 2*300	kus	600,00000 600,00000	60 000,00	801-4	RTS
22	612401291R00	...přes 0,09 do 0,25 m2 6*300	kus	1 800,00000 1 800,00000	198 000,00	801-4	RTS
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32 maltou ze suchých směsí						
23	612403380R00	...30 x 30 mm 20*300	m	6 000,00000 6 000,00000	106 200,00	801-4	RTS
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32 maltou ze suchých směsí						
24	612403382R00	...50 x 50 mm 8,5*300	m	2 550,00000 2 550,00000	64 005,00	801-4	RTS
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32 maltou ze suchých směsí						
25	612403384R00	...70 x 70 mm 1,5*300	m	450,00000 450,00000	16 155,00	801-4	RTS
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32 maltou ze suchých směsí						
26	612403386R00	...100 x 100 mm 4*300	m	1 200,00000 1 200,00000	64 200,00	801-4	RTS
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem						
	na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
27	612471411R00	...malta vápenocementová 19,0827*300	m2	5 724,81000 5 724,81000	286 240,50	801-1	RTS
	612 47-142 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn						

	pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)						
28	612471453R00	...jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením	m2	2 916,00000	174 960,00	801-1	RTS
		vyrovnávací vrstva pod aktivovaný štuk					
		9,72*300		2 916,00000			
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí						
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
29	612473181R00	...hladké	m2	3 000,00000	537 000,00	801-1	RTS
		10*300		3 000,00000			
30	612473182R00	...štukové	m2	2 055,39000	513 847,50	801-1	RTS
		6,8513*300		2 055,39000			
	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
31	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	8 021,46000	641 716,80	801-1	RTS
		26,7382*300		8 021,46000			
	613 47-31 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí						
	s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená						
	613 47-319 příplatky						
32	613473115R00	...za zabudované rohovníky	m	1 572,00000	151 698,00	801-1	RTS
		rohy s perlinkou, u příček					
		5,24*300		1 572,00000			
33	612421231VL	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, vč. profilování podhledů stropů, začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m2	51 230,31000	1 606 070,22		Vlastní
		170,7677*300		51 230,31000			
D1	63	Podlahy a podlahové konstrukce			9 656 453,55		
	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým						
	prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
	631 31-3 rýh						
34	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	3,78000	12 020,40	801-4	RTS
		0,0126*300		3,78000			
	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
	631 57-2 pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah						
35	631571008R00	...z písku prosátého tl. do 20 mm	m2	3 794,40000	102 448,80	801-1	RTS
		12,648*300		3 794,40000			
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí						
	s rozprostřením a uhlazením						
36	632411904R00	...nátěr savých podkladů penetrační, ,	m2	20 888,82000	417 776,40	801-1	RTS
		69,6294*300		20 888,82000			
37	632415106RT3	...potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, ruční zpracování	m2	3 000,00000	780 000,00	801-1	RTS
		10*300		3 000,00000			

38	632415108RT3	...potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, ruční zpracování	m2	6 000,00000	[redacted]	1 620 000,00	801-1	RTS
		20*300		6 000,00000				
39	632415110RT3	...potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	11 888,82000	[redacted]	3 328 869,60	801-1	RTS
		39,6294*300		11 888,82000				
	632 44-1 Potěr litý anhydritový							
	dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami							
	632 44-149 broušení anhydritových potěrů							
40	632441491R00	...	m2	41 787,22500	[redacted]	1 253 616,75	801-1	RTS
		139,29075*300		41 787,22500				
41	631416221.VL	Mazanina z betonu rychleschnoucího, tl. 40- 60 mm, systémové řešení včetně výztuže, vysychání do 48 h pro navazující práce na podlahové krytině	m3	227,66400	[redacted]	1 001 721,60		Vlastní
		,75888*300		227,66400				
42	631663111VL	Oprava trhlin v podlaze, certifikovaný systém	m	6 000,00000	[redacted]	1 140 000,00		Vlastní
		20*300		6 000,00000				
D II	64	Výplně otvorů				2 397 000,00		
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
43	642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	600,00000	[redacted]	180 000,00	801-1	RTS
		2*300		600,00000				
	642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních							
	a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.							
44	642945111R00	...jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	300,00000	[redacted]	750 000,00	801-1	RTS
		1*300		300,00000				
45	553306431VL	Zárubeň ocelová H 160 DV 900x1970x160 P nebo L, pro požární dveře EI 30 DP1, bezp. třída RC3, pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	300,00000	[redacted]	924 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
46	553307000R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	300,00000	[redacted]	271 500,00	SPCM	RTS
47	553307001R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	300,00000	[redacted]	271 500,00	SPCM	RTS
D II	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				424 592,40		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
48	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	21 229,62000	[redacted]	424 592,40	801-1	RTS
		70,7654*300		21 229,62000				
D II	96	Bourání konstrukcí				494 395,80		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic							

	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
49	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	987,00000		19 740,00	801-3	RTS
		3,29*300		987,00000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
50	965042141RT3	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	227,66400		216 280,80	801-3	RTS
		,75888*300		227,66400				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
51	965081712RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2	m2	300,00000		13 800,00	801-3	RTS
		1*300		300,00000				
52	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	525,00000		26 250,00	801-3	RTS
		1,75*300		525,00000				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
53	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	2 100,00000		18 900,00	801-3	RTS
		7*300		2 100,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
54	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	540,00000		138 240,00	801-3	RTS
		1,8*300		540,00000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
55	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1 223,70000		61 185,00	801-3	RTS
		4,079*300		1 223,70000				
D.1.1	97	Prorážení otvorů				491 190,00		
	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách							
	základových nebo nadzákladových,							
56	971052231R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	300,00000		43 800,00	801-3	RTS
		Vtvoření otvoru pro potrubí od digestoře						
		1*300		300,00000				
	971 08 Vybourání otvorů v příčkách deskových							
	heraklitových, rabicových a jiných deskových,							
57	971081221R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm	kus	300,00000		5 340,00	801-3	RTS
		1*300		300,00000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							

58	974031122R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	2 550,00000	[redacted]	76 500,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		8,5*300		2 550,00000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
59	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	450,00000	[redacted]	26 550,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1,5*300		450,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
60	978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 %	m2	3 000,00000	[redacted]	189 000,00	801-3	RTS
		10*300		3 000,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
61	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3 000,00000	[redacted]	150 000,00	801-3	RTS
		10*300		3 000,00000				
D II	99	Staveništní přesun hmot				1 737 816,16		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
62	999281111R00	...výšky do 25 m	t	2 317,08821	[redacted]	1 737 816,16	801-4	RTS
D II	711	Izolace proti vodě				1 483 413,69		
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-1 nátěr podkladní							
63	711212000R00	...pod hydroizolační stěrky	m2	6 034,99500	[redacted]	150 874,88	800-711	RTS
		20,11665*300		6 034,99500				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-2 nátěr hydroizolační							
64	711212001R00	...proti vlhkosti	m2	6 034,99500	[redacted]	1 267 348,95	800-711	RTS
		20,11665*300		6 034,99500				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
65	711212601R00	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	3 210,00000	[redacted]	64 200,00	800-711	RTS
		10,7*300		3 210,00000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
66	998711102R00	...svisle do 12 m	t	9,89864	[redacted]	989,86	800-711	RTS
D II	713	Izolace tepelné				520 140,00		

	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
67	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	3 794,40000		75 888,00	800-713	RTS
		12,648*300		3 794,40000				
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
68	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	4 422,00000		70 752,00	800-713	RTS
		14,74*300		4 422,00000				
69	28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	249,00000		373 500,00	SPCM	RTS
		0,83*300		249,00000				
D1	721	Vnitřní kanalizace				1 627 620,94		
	411 38-7 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech							
	včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),							
70	411387531R00	...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	300,00000		72 000,00	801-4	RTS
		1*300		300,00000				
	972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách							
	bez odstranění podlahy a násypu,							
	972 05-1 železobetonových							
71	972054141R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	300,00000		38 700,00	801-3	RTS
		1*300		300,00000				
	713 57 Požárně ochranná manžeta							
72	713571116R00	...EI 90, D 125 mm	kus	300,00000		431 100,00	800-713	RTS
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
		1*300		300,00000				
	721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového							
73	721140912R00	...propojení dosavadního potrubí , DN 50	kus	600,00000		39 000,00	800-721	RTS
		2*300		600,00000				
74	721140915R00	...propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	300,00000		85 500,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
75	721140916R00	...propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	75,00000		26 400,00	800-721	RTS
		,25*300		75,00000				
	721 17-1 Potrubí z plastových trub							
76	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	2 100,00000		294 000,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		7*300		2 100,00000				
77	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mmm, s 3,1 mm, DN 125	m	840,00000		222 600,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		2,8*300		840,00000				

	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub							
	odpadního nebo připojovacího,							
78	721171803R00	...do D 75 mm	m	1 350,00000		8 100,00	800-721	RTS
		4,5*300		1 350,00000				
79	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	300,00000		2 100,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
80	721171809R00	...přes D 114 mm do D 160 mm	m	840,00000		21 000,00	800-721	RTS
		2,8*300		840,00000				
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
81	721290111R00	...vodou, DN 125	m	840,00000		8 400,00	800-721	RTS
		2,8*300		840,00000				
	728 45 Mřížky, regulátory							
82	728415111R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	600,00000		30 000,00	800-721	RTS
		2*300		600,00000				
83	721-01	D+M zvuková izolace potrubí, DN 125, pěnového polyetylenu s jemnoumikroporézní strukturou tl. 5 mm, navlékaná na potrubí	m	840,00000		151 200,00		Vlastní
		2,8*300		840,00000				
84	721176105VL	Napojení WC na potrubí DN 100 x 2,7 mm, polypropylen, včetně veškerého materiálu	kus	300,00000		89 400,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1*300		300,00000				
85	28350291R	mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 120 mm	kus	600,00000		22 800,00	SPCM	RTS
		2*300		600,00000				
86	28615323VL	Rohová, paneláková odbočka trojitá DN125/110/75/75 87°	kus	300,00000		42 900,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
87	28656075R	redukce excentrická; PP; DN 75,0 mm; DN2 50 mm; l = 102 mm; hrdlová; spoj násuvný	kus	600,00000		34 800,00	SPCM	RTS
		2*300		600,00000				
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
88	998721103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	18,18840		7 620,94	800-721	RTS
D1	722	Vnitřní vodovod				2 358 208,20		
	722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového							
89	722130901R00	...zazátkování vývodu,	kus	2 700,00000		43 200,00	800-721	RTS
		9*300		2 700,00000				
90	722131934R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	600,00000		143 400,00	800-721	RTS
		2*300		600,00000				
	722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových							
91	722170801R00	...do D 32 mm	m	6 000,00000		54 000,00	800-721	RTS
		20*300		6 000,00000				
	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek							

	722 17-092 spojka přímá - mosaz						
92	722170921R00	...vnější závit, 20x1/2	kus	300,00000	45 000,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000			
	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						
	722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu						
93	722171912R00	...odříznutí plastové trubky, přes D 16 do D 20 mm	kus	300,00000	1 800,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000			
	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						
	722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu						
94	722171932R00	...výměna trubky, tvarovky z plastu, vsazení odbočky, přes D 16 do D 20 mm	kus	300,00000	28 170,00	800-721	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		1*300		300,00000			
	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						
	722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu						
95	722173912R00	...spoje pro rozvod vody plastů polyfuzní, přes D 16 do D 20 mm	kus	300,00000	8 400,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000			
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot						
96	722172311R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	3 600,00000	633 600,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		12*300		3 600,00000			
97	722172331R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	2 400,00000	444 000,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		8*300		2 400,00000			
	722 17-9 Příplatky za malý rozsah						
98	722179191R00	...za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	300,00000	55 500,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000			
99	722179192R00	...za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	300,00000	34 500,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000			
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí-						
	722 18-12 návleková						
100	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	6 000,00000	132 000,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
		20*300		6 000,00000			
	722 19 Přípojky ke strojům a zařízením						
101	722190402R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 20	kus	2 400,00000	307 200,00	800-721	RTS
		8*300		2 400,00000			

	722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,						
102	722190901R00	...při opravě 3*300	kus	900,00000 900,00000	36 900,00	800-721	RTS
	722 20 Armatury k potrubím z plastů						
103	722202213R00	...nástěnka, vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15 9*300	kus	2 700,00000 2 700,00000	86 400,00	800-721	RTS
	722 22-08 Demontáž armatur závitových						
104	722220855R00	...s jedním závitem, G 2 1/2" 8*300	kus	2 400,00000 2 400,00000	38 400,00	800-721	RTS
	722 26-08 Demontáž vodoměrů 722 26-082 závitových						
105	722260811R00	...G 1/2" 2*300	kus	600,00000 600,00000	9 360,00	800-721	RTS
	722 26-09 Montáž vodoměrů 722 26-092 závitových						
106	722260921R00	...G 1/2" 2*300	kus	600,00000 600,00000	30 540,00	800-721	RTS
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
107	722280106R00	...do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 20*300	m	6 000,00000 6 000,00000	108 000,00	800-721	RTS
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						
108	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 20*300	m	6 000,00000 6 000,00000	108 000,00	800-721	RTS
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m						
109	998722103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	25,89000	9 838,20	800-721	RTS
Díl	725	Zařizovací předměty			8 310 811,80		
	725 11-08 Demontáž klozetů						
110	725110811R00	...splachovacích 1*300	soubor	300,00000 300,00000	33 000,00	800-721	RTS
	725 11-2 Klozetové mísy						
111	725014163R00	...závěsné, bílé, včetně sedátka 1*300	soubor	300,00000 300,00000	720 000,00	800-721	RTS
	725 11-3 Doplňky 725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů						

112	725119402R00	...předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	300,00000	[redacted]	172 500,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 21-08 Demontáž umyvadel							
113	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	300,00000	[redacted]	18 600,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 21-1 Umyvadlo							
114	725017162R00	...na šrouby, bílé, šířky 55 cm	soubor	300,00000	[redacted]	379 800,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 22 Vany							
115	725224136R00	...ocelové, standardní, 1500x700 mm	soubor	300,00000	[redacted]	943 800,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
116	725224137R00	...ocelové, standardní, 1600 x 700 mm	soubor	300,00000	[redacted]	943 800,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 22-08 Demontáž van							
117	725220841R00	...ocelových	soubor	300,00000	[redacted]	20 400,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 24 Sprchové kabiny a mísy							
	725 24-9 montáž							
118	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	300,00000	[redacted]	332 400,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 24 Sprchové kabiny a mísy							
	725 24-9 montáž							
119	725249103R00	...sprchových koutů	soubor	300,00000	[redacted]	298 800,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 24-08 Demontáž sprchových kabin a mís							
120	725240812R00	...mís bez výtokových armatur	soubor	300,00000	[redacted]	21 000,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 81-92 Montáž ventilu							
121	725819201R00	...nástěnného , G 1/2"	soubor	2 400,00000	[redacted]	91 200,00	800-721	RTS
		8*300		2 400,00000				
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové							
122	725823121RT0	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní	kus	300,00000	[redacted]	293 100,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 83 Baterie vanové							
123	725835113RT1	...baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentství, standardní	soubor	300,00000	[redacted]	363 000,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 84 Baterie sprchové							
124	725845111RT1	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentství, standardní	kus	300,00000	[redacted]	277 500,00	800-721	RTS

		1*300		300,00000				
	725 84-92 Montáž baterií sprchových							
125	725849302R00	...držáku sprchy	kus	300,00000	[redacted]	46 200,00	800-721	RTS
		1*300		300,00000				
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty							
126	725860180RT1	...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	600,00000	[redacted]	120 000,00	800-721	RTS
		2*300		600,00000				
127	725-02	odpojení, přesun a likvidace kuchyňských el. spotřebičů, vč. poplatků za uložení odpadu	kus	600,00000	[redacted]	300 000,00		Vlastní
		2*300		600,00000				
128	725-03	Odpojení, přesun, uskladnění a zpětné osazení a zapojení kuchyňských el. spotřebičů, včetně revizí	kus	600,00000	[redacted]	600 000,00		Vlastní
		2*300		600,00000				
129	28696706R	příslušenství zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	300,00000	[redacted]	25 800,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
130	28696722R	příslušenství rozpěra pro montáž do bočních stěn	kus	300,00000	[redacted]	7 500,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
131	28696752R2	Tlačítko ovládací plastové bílá, dělení na 2 množství splachování	kus	300,00000	[redacted]	122 400,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
132	286967590R	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; do sádrokartonu suchým procesem, pro zazdění mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 15,0 cm	kus	300,00000	[redacted]	788 700,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
133	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz	kus	600,00000	[redacted]	58 800,00	SPCM	RTS
		2*300		600,00000				
134	55141040R.2	Pračkový ventil 1/2"x3/4"	kus	600,00000	[redacted]	99 600,00		Vlastní
		2*300		600,00000				
135	55141040R1	Ventil rohový mosazný 1/2" s filtrem	kus	1 200,00000	[redacted]	67 200,00		Vlastní
		4*300		1 200,00000				
136	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	300,00000	[redacted]	32 250,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
137	55423038.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; akrylátová; bílá	kus	300,00000	[redacted]	371 400,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
138	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 480 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén	kus	300,00000	[redacted]	740 100,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000				
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m							
139	998725103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	48,80400	[redacted]	21 961,80	800-721	RTS
Díl	734	Armatury			[redacted]	214 966,44		[redacted]

	734 20 Demontáž závitových armatur							
140	734200811R00	...s jedním závitem, do G 1/2"	kus	1 200,00000		19 200,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
	734 26 Šroubení							
	734 26-1 včetně dodávky materiálu							
141	734266222R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, bronz	kus	1 200,00000		195 600,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
	998 73-4 Přesun hmot pro armatury							
142	998734103R00	...v objektech výšky do 4 m	t	0,22800		166,44	800-731	RTS
D/I	735	Otopná tělesa				187 460,00		
	735 11 Demontáž radiátorů litinových							
143	735111810R00	...článkových	ks	1 200,00000		20 400,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
	735 11-9 Opravy otopných těles článkových litinových							
144	735110914R00	...stažení otopného tělesa	kus	1 200,00000		128 400,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles							
	735 19-94 odvzdušnění							
145	735191905R00	...otopných těles	kus	1 200,00000		15 600,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles							
	735 19-97 zpětná montáž otopných těles článkových							
146	735192911R00	...litinových	ks	1 200,00000		16 800,00	800-731	RTS
		4*300		1 200,00000				
147	735191910VL	Napuštění vody do otopného systému - 1 stoupačka	ks	40,00000		320,00		Vlastní
148	735494811VL	Vypuštění vody z otopného systému - 1 stoupačka	ks	40,00000		480,00		Vlastní
	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa							
149	998735203R00	...v objektech výšky do 24 m	%			5 460,00	800-731	RTS
D/I	764	Konstrukce klempířské				253 620,00		
150	764-01	D+M hliníkové flexi potrubí DN100 dl. do 1 m, vč. demont. stávajícího potrubí, úpravy otvoru, napojení do VZT v jádře, zaústění a utěsnění	ks	900,00000		252 000,00		Vlastní
		3*300		900,00000				
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m vodorovně							
151	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	4,50000		1 620,00	800-764	RTS
D/I	766	Konstrukce truhlářské				15 461 866,43		
	766 11 Demontáž dřevěných stěn							
	včetně demontáže lišt a vysklení,							
152	766111820R00	...plných	m2	9 392,70000		422 671,50	800-766	RTS

		31,309*300		9 392,70000			
	766 42 Demontáž obložení podhledů						
153	766421812R00	...panely velikosti přes 1,5 m2 3,8898*300	m2	1 166,94000 1 166,94000	58 347,00	800-766	RTS
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných						
154	766661422R00	...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 1*300	kus	300,00000 300,00000	289 800,00	800-766	RTS
	766 66 Demontáž dveřních křídel						
	766 66-3 prahů dveří						
155	766662811R00	...jednokřídlových 1*300	kus	300,00000 300,00000	8 100,00	800-766	RTS
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						
156	766670021R00	...kliky a štítku 3*300	kus	900,00000 900,00000	135 000,00	800-766	RTS
	766 69 Ostatní						
	766 69-17 montáž prahů dveří						
157	766695212R00	...jednokřídlých, šířky do 100 mm 1*300	kus	300,00000 300,00000	63 000,00	800-766	RTS
	766 81 Montáž kuchyňských linek						
158	766812115R00	...dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm 1*300	kus	300,00000 300,00000	577 500,00	800-766	RTS
	766 81 Demontáž kuchyňských linek						
159	766812840R00	...délky přes 1800 do 2100 mnm 1*300	kus	300,00000 300,00000	180 000,00	800-766	RTS
	766 82 Montáž nábytku vestavěného						
160	766825111R00	...skříně jednokřídlové šatní policové 2*300	kus	600,00000 600,00000	198 000,00	800-766	RTS
161	766825121R00	...skříně dvoukřídlové policové 1*300	kus	300,00000 300,00000	144 000,00	800-766	RTS
	766 82 Demontáž nábytku vestavěného						
162	766825811R00	...skříní jednokřídlových 2*300	kus	600,00000 600,00000	120 000,00	800-766	RTS
163	766825821R00	...skříní dvoukřídlových 1*300	kus	300,00000 300,00000	60 000,00	800-766	RTS
164	732199100VL	Montáž orientačního štítku na dveře, kov, 60x30 mm, včetně dodávky štítku 1*300	soubor	300,00000 300,00000	8 700,00		Vlastní
165	766661112VL	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m, včetně případných úprav křídel	kus	2 100,00000	378 000,00		Vlastní

		7*300		2 100,00000			
166	766812115VL	Zpětná montáž atyp. kuchyňských linek (na míru), vč. všech napojení	m	300,00000	577 500,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
167	766812840VL2	Demontáž atypických kuchyňských linek (na míru), vč. všech napojení	m	50,00000	149 900,00		Vlastní
168	76681VL	Likvidace kuchyňských linek a skříní, vč. přesunů vybouraných hmot a uložení na skládku	m	300,00000	180 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
169	766825111VL	Montáž vestavěné skříně 1křídlové šatní polic., včetně zednického zapravení spoje se stěnou, popř. olištování	kus	300,00000	387 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
170	766825122VL	Montáž vestavěné skříně 2křídlové šatní, včetně zednického zapravení spoje se stěnou, popř. olištování	kus	600,00000	774 000,00		Vlastní
		2*300		600,00000			
171	766825821VL	Demontáž atyp. vestavěných skříní	m	300,00000	78 600,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
172	76682VL	Montáž koupelnové skříně, vč. napojení na elektro	kus	300,00000	77 100,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
173	767896920VL	Těsnění spár styků tmelením, spáry mezi stáv. podlahovou lištou a stěnou	m	3 000,00000	45 000,00		Vlastní
		10*300		3 000,00000			
174	799825822VL	Zpětná montáž atyp. vestavěných skříní, vč. zednického zapravení, popř. olištování	m	300,00000	387 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
175	23152419R	tmel akrylátový; spárovací, těsnicí, na sádrokarton, štukový; pro interiér i exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům omítky, dřevo, dřevotřiska, zdivo, silikáty; tepelná odolnost -25 až 80 °C; přetíratelný	kus	372,57000	19 001,07	SPCM	RTS
		tmelení spáry mezi stáv. podlahovou lištou a stěnou :					
		Začátek provozního součtu					
		spára o příčném profilu do 5x7 mm, spotřeba na1 m v ml : 0,5*0,7*100		35,00000			
		počet kartuší na 1m spáry : 35/310*1,1		0,12419			
		spáry 10 m / byt : 10*0,12419		1,24190			
		Konec provozního součtu					
		1,2419*300		372,57000			
176	54914587R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení bílá barva; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	600,00000	160 200,00	SPCM	RTS
		2*300		600,00000			
177	549146401VL	Bezp. kování Klika-knoflík nerez-mat, vstupní dveře, pro dveře bezp. třídy RC3	kus	300,00000	528 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
178	55345503VL	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm, s kukátkem, vč. zámku, bezp. třída RC3 dle ČSN 1627:2012	kus	300,00000	3 197 400,00		Vlastní
		1*300		300,00000			

179	61160126R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak	kus	600,00000	570 000,00	SPCM	RTS
		2*300		600,00000			
180	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	300,00000	120 000,00	SPCM	RTS
		1*300		300,00000			
181	615001VL	Vestavěná skříň 600x600x2600, lamino tl. 20 mm, dvířka 1křídlo otevíravé, 6 polic, výběr z 10 dekorů, vč. dodávky olištování	kus	300,00000	1 005 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
182	615002VL	Vestavěná skříň 900x600x2600, lamino tl. 20 mm, dvířka 2křídla otevíravá, 6 polic, výběr z 10 dekorů, vč. dodávky olištování	kus	300,00000	1 455 300,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
183	615003VL	Vestavěná skříň 1200x600x2600, lamino tl. 20 mm, dvířka 2křídla otevíravá, 6 polic,výběr z 10 dekorů, vč. dodávky olištování	kus	300,00000	1 864 500,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
184	61529092R.VL	Skříňka koupelnová, zrcadlo. cca 708x850x176mm bílá, vč. osvětlení, 2 skleněné poličky, el. zásuvka, tiché dovírání	kus	300,00000	1 197 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m vodorovně						
185	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		46 246,86	800-766	RTS
Díl	767	Konstrukce zámečnické			72 090,00		
	767 64-9 Oprava a údržba dveří						
186	767647911R00	...výměna zámku	kus	600,00000	60 000,00	800-767	RTS
		2*300		600,00000			
	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb						
	767 99-81 atypických konstrukcí						
187	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	6 000,00000	12 000,00	800-767	RTS
		20*300		6 000,00000			
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
	50 m vodorovně						
188	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,30000	90,00	800-767	RTS
Díl	768	Kuchyně			7 511 994,00		
189	76601	spodní policová 60 L, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x510	ks	100,00000	205 600,00		Vlastní
190	76602	spodní dřezová 45 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 450x725x510	ks	100,00000	188 900,00		Vlastní
191	776010	horní pro mikrovln. troubu částečně otevřená 60 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x815x320	ks	100,00000	200 000,00		Vlastní
192	776011	vysoká potravinová 90, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 900x2005x320	ks	100,00000	300 000,00		Vlastní
193	776012	vymezovací lišta spodní, š. dle potřeby x 825/875 x 18	ks	100,00000	33 300,00		Vlastní
194	776013	vymezovací lišta horní, š. dle potřeby x 435 x 18	ks	100,00000	20 000,00		Vlastní
195	776014	vymezovací lišta vysoká, š. dle potřeby x 2005 x 18	ks	100,00000	60 000,00		Vlastní

196	776015	spodní zásuvková 60, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x510	ks	100,00000	[redacted]	344 400,00		Vlastní
197	776016	spodní dřezová 90, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 900x725x510	ks	100,00000	[redacted]	222 200,00		Vlastní
198	776017	horní policová 60 L, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x320	ks	100,00000	[redacted]	211 100,00		Vlastní
199	776018	horní výklopná 90, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 900x725x320	ks	100,00000	[redacted]	261 100,00		Vlastní
200	776019	spodní pro vest. Troubu 60, korpus bílý, 600x725x510	ks	100,00000	[redacted]	211 100,00		Vlastní
201	776020	spodní slepý roh 120 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 1200x725x510	ks	100,00000	[redacted]	322 200,00		Vlastní
202	776021	horní roh lomený 63x60 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 630x725x600	ks	100,00000	[redacted]	255 600,00		Vlastní
203	776022	horní policová 45 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 450x725x320	ks	100,00000	[redacted]	200 000,00		Vlastní
204	776023	spodní dřezová 70, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 700x725x510	ks	100,00000	[redacted]	211 100,00		Vlastní
205	776024	v.s.sporák kombinovaný, 500/600x850x600	ks	100,00000	[redacted]	400 000,00		Vlastní
206	776025	v.s.sporák elektrický, 500/600x850x600	ks	100,00000	[redacted]	500 000,00		Vlastní
207	776026	vestavná trouba elektrická, 595x595x530	ks	100,00000	[redacted]	370 000,00		Vlastní
208	776027	varná deska plynová, 40x580x510	ks	100,00000	[redacted]	190 000,00		Vlastní
209	776028	varná deska sklokeramická 4x, 38x580x510	ks	100,00000	[redacted]	450 000,00		Vlastní
210	776029	varná deska sklokeramická 2x, 57x288510	ks	100,00000	[redacted]	261 700,00		Vlastní
211	77603	spodní zásuvková 45, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 450x725x510	ks	100,00000	[redacted]	305 600,00		Vlastní
212	776030	podstavná digestoř, 500/600x140x485	ks	100,00000	[redacted]	150 000,00		Vlastní
213	776031	nerezový dřez, 605x170x500	ks	100,00000	[redacted]	177 800,00		Vlastní
214	776032	dřezová baterie, 50x180x260	ks	100,00000	[redacted]	112 000,00		Vlastní
215	776033	podstavná zářivka 58/13W, 580x37x25	ks	100,00000	[redacted]	33 300,00		Vlastní
216	776034	podstavná zářivka 35/8W, 350x37x25	ks	100,00000	[redacted]	33 300,00		Vlastní
217	776035	pracovní deska 3,8/60, d. dle potřeby x 38 x 600	bm	100,00000	[redacted]	111 100,00		Vlastní
218	776036	soklová lišta 100/150, d. dle potřeby x 100/150 x 13	bm	100,00000	[redacted]	27 800,00		Vlastní
219	77604	příprava myčka 60 L/P, 596x720x18	ks	100,00000	[redacted]	111 100,00		Vlastní
220	77605	spodní policová 60 P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x510	ks	100,00000	[redacted]	205 600,00		Vlastní
221	77606	horní digestoř 60 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x435x320	ks	100,00000	[redacted]	188 900,00		Vlastní
222	77607	horní policová částečně otevřená 60 L/P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x320	ks	100,00000	[redacted]	188 900,00		Vlastní
223	77608	horní policová 90, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 900x725x320	ks	100,00000	[redacted]	222 200,00		Vlastní
224	77609	horní policová 60 P, korpus bílý, dvířka výběr z 10 dekorů, 600x725x320	ks	100,00000	[redacted]	211 100,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
225	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	[redacted]		14 994,00	800-766	RTS
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady				849 576,26		
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických							
226	771575109R00	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	817,09500	[redacted]	306 410,63	800-771	RTS
		2,72365*300		817,09500				
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár							
227	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	3 690,00000	[redacted]	92 250,00	800-771	RTS

		vč. dodávky a montáže silikonu.					
		12,3*300		3 690,00000			
228	771578012R00	...spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem	m	4 200,00000	92 400,00	800-771	RTS
		vč. dodávky silikonového tmele.					
		14*300		4 200,00000			
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
229	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	817,09500	4 085,48	800-771	RTS
		2,72365*300		817,09500			
	771 57-9 Opravy podlah z dlaždic keramických						
230	771571903R00	...režných nebo glazovaných, velikosti 100 x 100 mm	kus	1 800,00000	135 000,00	800-771	RTS
		oprava odpadených částí ker. soklu na chodbách kolem vstup. dveří : 6*300		1 800,00000			
231	597642032VL	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná, minimálně 4 barevné odstíny	m2	898,80600	210 320,60		Vlastní
		2,99602*300		898,80600			
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
	50 m vodorovně						
232	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	22,77388	9 109,55	800-771	RTS
D/II	776	Podlahy povlakové			10 743 870,40		
	775 41 Podlahové soklíky nebo lišty						
	bez základního nátěru						
	775 41-2 montáž - bez dodávky lišt						
233	775413021R00	...připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	22 191,00000	776 685,00	800-775	RTS
		včetně spojovacích prostředků.					
		73,97*300		22 191,00000			
	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC						
234	776401800R00	...odstranění a uložení na hromady	m	24 654,00000	246 540,00	800-775	RTS
		82,18*300		24 654,00000			
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
235	776511810RT2	...lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	13 313,02500	266 260,50	800-775	RTS
		44,37675*300		13 313,02500			
236	776511810RT3	...lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	7 587,81000	151 756,20	800-775	RTS
		25,2927*300		7 587,81000			
	776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily						
237	776981113RV2	...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 13-15 mm, šířka profilu 46 mm	m	2 400,00000	696 000,00	800-775	RTS
		8*300		2 400,00000			
238	776521200VL	Lepení povlakových podlah, vinylové pásky, včetně dodávky vinylové podlahoviny. min. 4 dekory	m2	15 057,39300	7 619 040,86		Vlastní
		50,19131*300		15 057,39300			

239	614-01	Plastová soklová lišta v. do 60 mm s odnímatelnou kapsou a dutinami pro el. rozvody, minimálně 4 barevné odstíny 81,367*300	m	24 410,10000 24 410,10000	976 404,00		Vlastní
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m						
240	998776103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	55,91918	11 183,84	800-775	RTS
D II	781	Obklady keramické			6 280 739,65		
	781 10 Příprava podkladu před provedením obkladu						
241	781101111R00	...vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 19,6055*300	m2	5 881,65000 5 881,65000	623 454,90	800-771	RTS
	781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů						
242	781111121R00	...montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 7*300	m	2 100,00000 2 100,00000	87 570,00	800-771	RTS
	781 21 Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, 781 21-5 do tmele						
243	781210121R00	...velikosti do 150 x 150 mm 5*300	m2	1 500,00000 1 500,00000	420 000,00	800-771	RTS
	781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, 781 23-5 do tmele						
244	781230111R00	...velikosti do 100 x 100 mm 5*300	m2	1 500,00000 1 500,00000	570 000,00	800-771	RTS
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových						
245	781415016R00	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 19,6055*300	m2	5 881,65000 5 881,65000	2 146 802,25	800-771	RTS
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
246	781419701R00	...příplatek za práci v omezeném prostoru 4,875*300	m2	1 462,50000 1 462,50000	7 312,50	800-771	RTS
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
247	781419706R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 19,6055*300	m2	5 881,65000 5 881,65000	176 449,50	800-771	RTS
248	58581981R	malta opravná k vyrovnání podkladů; cementová; pro interier i exterier; doba vytvrzení 2 hod; max. tl. vrstvy 20 mm Spotřeba: cca 1,6 kg/m2 a 1 mm vrstvy : 19,6055*1,6*10*300	kg	94 106,40000 94 106,40000	470 532,00	SPCM	RTS
249	597-03TVL	Obklad bělninový, rozměr do 500x330 mm, dodávka, minimálně 4 barevné odstíny 21,56605*300	m2	6 469,81500 6 469,81500	815 196,69		Vlastní
250	5976-01	Obklad vnitřní bělninový 100x100, minimálně 4 barevné odstíny	m2	1 650,00000	526 350,00		Vlastní

		5,5*300		1 650,00000				
251	59760104.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm	m	2 310,00000		44 352,00	SPCM	RTS
		7,7*300		2 310,00000				
252	59760104BB	Lišta hliníková ukončovací k obkladům 10 mm	m	2 310,00000		91 245,00		Vlastní
		7,7*300		2 310,00000				
253	5976-02	Obklad vnitřní bělninový150x150, minimálně 4 barevné odstíny	m2	1 650,00000		270 600,00		Vlastní
		5,5*300		1 650,00000				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
254	998781103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	308,74807		30 874,81	800-771	RTS
Díl	783	Nátěry				1 339 080,00		
	783 10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí							
255	783101821R00	...konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním	m2	3 964,20000		198 210,00	800-783	RTS
		zárubně : 5,214*300		1 564,20000				
		otopná tělesa : 2*4*300		2 400,00000				
	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické							
256	783222110R00	...2x email	m2	4 563,48000		958 330,80	800-783	RTS
		zárubně : 7,2116*300		2 163,48000				
		otopná tělesa : 2*4*300		2 400,00000				
257	783226100R00	...základní	m2	4 563,48000		182 539,20	800-783	RTS
		zárubně : 7,2116*300		2 163,48000				
		otopná tělesa : 2*4*300		2 400,00000				
Díl	784	Malby				3 376 665,07		
	784 40 Odstranění maleb							
258	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	68 171,08500		340 855,43	800-784	RTS
		227,23695*300		68 171,08500				
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
259	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	69 970,17000		699 701,70	800-784	RTS
		233,2339*300		69 970,17000				
	784 45 Malby z malířských směsí							
260	784195112R00	...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	69 970,17000		1 623 307,94	800-784	RTS
		233,2339*300		69 970,17000				
	784 49-9 Ostatní práce							
261	784495901R00	...izolování jednonásobné celulozními nebo syntetickými barvami, v místnostech do 3,8 m	m2	12 000,00000		712 800,00	800-784	RTS
		40*300		12 000,00000				
Díl	785	Tapety				120 000,00		
	785 41 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m							
262	785412800R00	...výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	6 000,00000		120 000,00	800-784	RTS

		20*300		6 000,00000				
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 168 314,73		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
263	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1 530,66077		535 731,27	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
264	979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9 183,96463		1 377 594,69	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
265	979082111R00	...do 10 m	t	1 530,66077		244 905,72	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
266	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6 122,64308		91 839,65	801-3	RTS
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti							
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
267	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 530,66077		336 745,37	800-6	RTS
268	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13 775,94694		206 639,20	800-6	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
269	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1 530,66077		290 825,55	801-3	RTS
	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot							
	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
270	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 530,66077		76 533,04	800-2	RTS
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
271	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 530,66077		7 500,24	800-6	RTS
Díl	VN	Vedlejší náklady				2 993 153,00		
272	VRN 1a	Zařízení staveniště pro 1 vchod	Den	507,00000		1 043 406,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		39*13		507,00000				
273	VRN 1b	Zařízení staveniště pro 1 samostatně realizovaný byt	Soubor	1,00000		62 400,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
274	VRN 2a	Užívání veřejných ploch a prostranství, pro 1 vchod	Den	507,00000		395 460,00		Vlastní
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
		39*13		507,00000				
275	VRN 2b	Užívání veřejných ploch a prostranství, pro 1 samostatně realizovaný byt	Soubor	1,00000		23 400,00		Vlastní
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
276	VRN 3a	Pojištění dodavatele a pojištění díla, pro 1 vchod	Den	507,00000		395 460,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						

		39*13		507,00000				
277	VRN 3b	Pojištění dodavatele a pojištění díla, pro 1 samostatně realizovaný byt	Soubor	1,00000		25 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
278	VRN 4	Dod., mont., nájem, demont. mobilní sprchový kout pod obu práce na 1 vchodu, vč. přesunů	Den	507,00000		335 127,00		Vlastní
		39*13		507,00000				
279	VRN 5a	Čištění společných prostor po dokončeni rekonstrukce bytových jednotek - pro 1 vchod, vč. uvedení venkovních prostor do původního stavu	soubor	13,00000		390 000,00		Vlastní
		1*13		13,00000				
280	VRN 5b	Čištění společných prostor po dokončeni rekonstrukce 1 bytové jednotky, vč. uvedení venkovních prostor do původního stavu	soubor	1,00000		20 000,00		Vlastní
281	VRN 6	Pronájem skladového kontejneru na celé období realizace1 vchodu	ks	13,00000		57 200,00		Vlastní
		1*13		13,00000				
282	VRN 7	Převoz skladového kontejneru v rámci katastru Brno-Líšeň	ks	13,00000		45 500,00		Vlastní
		1*13		13,00000				
283	VRN 8	Kontejner na odpad - starý nábytek, vč. dopravy a poplatku za uložení odpadu	ks	26,00000		200 200,00		Vlastní
		1*13*2		26,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa
O:	01	Opravy bytů
R:	02	Elektroinstalace - 300 bytů

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				100 500,00		
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn							
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
1	612401191R00	...do 0,09 m2	kus	16 500,00000		33 000,00	801-4	RTS
		55*300		16 500,00000				
2	585400110000R	sádra pro stavebnictví	kg	18 000,00000		54 000,00	SPCM	RTS
		60*300		18 000,00000				
	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
3	612423531R00	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	135,00000		13 500,00	801-4	RTS
		0,45*300		135,00000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 000,00		
	632 45 Doplnění cementového potěru							
	na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),							
4	632451431R00	...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	180,00000		9 000,00	801-4	RTS
		0,6*300		180,00000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				888 089,00		
	971 04-1 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech							
	základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
5	971042121R00	...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	3 600,00000		51 300,00	801-3	RTS
		12*300		3 600,00000				
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-14 kapes pro špalíky a krabice							
6	973031616R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	10 200,00000		255 408,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		34*300		10 200,00000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
7	974031121R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	4 200,00000		96 516,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

		14*300		4 200,00000			
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11 v ploše						
8	974031123R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1 200,00000	30 876,00	801-3	RTS
		4*300		1 200,00000			
	971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech						
	základových nebo nadzákladových,						
9	971042231R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6 600,00000	249 018,00	801-3	RTS
		22*300		6 600,00000			
	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě						
	s betonovým podkladem,						
10	974042533R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1 800,00000	66 060,00	801-3	RTS
		6*300		1 800,00000			
	974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech						
	974 04-91 v ploše						
11	974049121R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2 700,00000	88 911,00	801-3	RTS
		9*300		2 700,00000			
Díl	M21	Elektromontáže			6 302 490,00		
12	210010002RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky Monoflex 1416/1	m	2 400,00000	44 112,00		Vlastní
		8*300		2 400,00000			
13	210010301RT1	Krabice KU68-1901 vč.dodávky KU 1901	kus	9 600,00000	175 104,00		Vlastní
		32*300		9 600,00000			
14	210010311RT1	KrabiceKU68-1902 vč. dodávky KU 1902 +víčko	kus	300,00000	7 692,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
15	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty	m	2 400,00000	118 560,00		Vlastní
		8*300		2 400,00000			
16	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty	m	1 500,00000	84 495,00		Vlastní
		5*300		1 500,00000			
17	345-72140	Elektroinstalační kanál EKD 80x40 včetně dodávky kanálu	m	900,00000	99 576,00		Vlastní
		3*300		900,00000			
18	210010321RT1	Krabice odbočná KU68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice KU1903+svork+víčko	kus	300,00000	11 385,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
19	75093177T	drobný montážní materiál	sada	300,00000	53 400,00		Vlastní
		1*300		300,00000			
20	210260042R00	Osazení lustrové svorky do 3x4 vč.zapojení vč. dodávky lustrové svorky	kus	2 100,00000	52 143,00		Vlastní
		7*300		2 100,00000			

21	210810041RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 21*300	m	6 300,00000 6 300,00000	[redacted]	138 285,00	Vlastní
22	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 190*300	m	57 000,00000 57 000,00000	[redacted]	1 246 590,00	Vlastní
23	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 152*300	m	45 600,00000 45 600,00000	[redacted]	1 140 000,00	Vlastní
24	210810016RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-J 5x2.5 12*300	m	3 600,00000 3 600,00000	[redacted]	131 868,00	Vlastní
25	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. pevně uložený včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 42*300	m	12 600,00000 12 600,00000	[redacted]	236 628,00	Vlastní
26	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 38*300	kus	11 400,00000 11 400,00000	[redacted]	117 990,00	Vlastní
27	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 6*300	kus	1 800,00000 1 800,00000	[redacted]	21 510,00	Vlastní
28	210100101R00	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem včetně dodávky kabelového oka 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	17 688,00	Vlastní
29	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 4*300	kus	1 200,00000 1 200,00000	[redacted]	98 844,00	Vlastní
30	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	63 234,00	Vlastní
31	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	53 184,00	Vlastní
32	210110005RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 7 včetně dodávky spínače - řazení 7 1*300	kus	300,00000 300,00000	[redacted]	48 456,00	Vlastní
33	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	55 452,00	Vlastní
34	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku 14*300	kus	4 200,00000 4 200,00000	[redacted]	56 700,00	Vlastní
35	345-36705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílý včetně dodávky rámečku 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	12 744,00	Vlastní
36	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu 9*300	kus	2 700,00000 2 700,00000	[redacted]	75 870,00	Vlastní
37	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu 2*300	kus	600,00000 600,00000	[redacted]	16 200,00	Vlastní
38	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky 7*300	kus	2 100,00000 2 100,00000	[redacted]	190 638,00	Vlastní
39	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky 13*300	kus	3 900,00000 3 900,00000	[redacted]	525 135,00	Vlastní

	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice							
	Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.							
40	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	300,00000		28 299,00	M21	RTS
		1*300		300,00000				
41	210200013R00	Svítidlo přisazené, kruhové, opálové krycí sklo 1xE27, IP44, včetně dodávky svítidla	kus	1 200,00000		272 856,00		Vlastní
		4*300		1 200,00000				
42	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetne dodávky žárovky	kus	1 200,00000		16 512,00		Vlastní
		4*300		1 200,00000				
43	2102000RV	Napojení osvětlení koupelnové skříňky	kus	300,00000		25 200,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
44	541-59020	Ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm, zpětná klapka, časový doběh,vč.dodávky ventilátoru, Hlučnost do 3 m: WC max 26 dB, koupelna max. 35 dB	kus	600,00000		344 400,00		Vlastní
		2*300		600,00000				
	210 22 Vedení uzemňovací							
45	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	900,00000		57 240,00	M21	RTS
		3*300		900,00000				
46	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	celek	300,00000		57 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
47	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	300,00000		91 500,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
48	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	celek	300,00000		120 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
49	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	celek	300,00000		75 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
50	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	celek	300,00000		60 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
51	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	celek	300,00000		108 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
52	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	celek	300,00000		48 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
53	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	300,00000		105 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
D1	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech.				270 303,00		
54	220 20-02	Domácí telefon včetně dodávky domácího telefonu	kus	300,00000		57 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
55	220 20-021	Zkušební provoz a testování	celek	300,00000		66 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
56	220301202R00	Přístroj zásuvky telefonní včetně dodávky přístroje zásuvky	kus	300,00000		43 917,00		Vlastní

		1*300		300,00000				
57	220301202R01	Kryt zásuvky telefonní s 1 otvorem, bílý včetně dodávky krytu	kus	300,00000	[redacted]	6 150,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
58	220300001R00	Forma kabelová do 0,5 do 5x2	kus	300,00000	[redacted]	14 199,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
59	220401202R00	Zásuvka TV+R+SAT průběžná včetně dodávky zásuvky	kus	300,00000	[redacted]	69 177,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
60	220401202R01	Kryt zásuvky TV+R+SAT, bílý včetně dodávky krytu	kus	300,00000	[redacted]	6 243,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
61	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu 121, 125	kus	300,00000	[redacted]	7 617,00		Vlastní
		1*300		300,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa
O:	01	Opravy bytů
R:	03	Specifikace rozvaděče - 300 bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
D,M	M21	Elektromontáže				1 296 129,00		
1	358-22109	Jistič B10/1 včetně dodávky jističe	kus	300,00000		21 321,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
2	358-22111	Jistič B16/1 včetně dodávky jističe	kus	1 800,00000		127 926,00		Vlastní
		6*300		1 800,00000				
3	358-22401	Jistič B16/3 včetně dodávky jističe	kus	300,00000		59 256,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
4	358221456R	Kombichránič B10/1N/30mA, 10kA	kus	300,00000		325 536,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
5	358-89012.A	Chránič proudový 40-4-003AC včetně dodávky proudového chrániče	kus	300,00000		280 920,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
6	210120503R00	Montáž jističů/vypínačů 3-polovy do 63A	kus	300,00000		36 879,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
7	210120504R00	Montáž proudového chrániče	kus	300,00000		41 265,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
8	210120502R00	Montáž jističů 1-polový do 63A	kus	2 100,00000		172 683,00		Vlastní
		7*300		2 100,00000				
9	210120505	Montáž kombichrániče do 16A	kus	300,00000		44 244,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
10	357-12302	Plastová rozvodnice 2-řada, na povrch, 24 modulů včetně dodávky rozvodnice	kus	300,00000		108 099,00		Vlastní
		1*300		300,00000				
11	358-0001	Podružný materiál	celek	300,00000		75 000,00		Vlastní
		1*300		300,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa
O:	01	Opravy bytů
R:	04	Elektro STA bez aktivní techniky - 14 vchodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka u vchodu						
Díl:	M21	Elektromontáže				89 782,00		
1	210 81-0088-01	Drobný montážní materiál	celek	14,00000		2 800,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
2	210803503R00	Kabel koaxiální H121 - 75 Ohmu, Cu, PVC do stav. trubky	m	2 940,00000		59 682,00		Vlastní
		210*14		2 940,00000				
3	210 21-.	Zkušební provoz - uvedení do provozu	celek	14,00000		3 080,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
4	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	celek	14,00000		2 520,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
5	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	celek	14,00000		2 800,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
6	210 88-07	Vyhledávání stávajících rozvodů	celek	14,00000		3 080,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
7	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	celek	14,00000		2 240,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
8	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	celek	14,00000		2 240,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
9	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	celek	14,00000		3 360,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
10	358 00-02.	Úprava stávajícího rozváděče STA	celek	14,00000		3 080,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
11	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	14,00000		4 900,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				87 964,80		
12	220300642R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm	kus	952,00000		87 964,80		Vlastní
		68*14		952,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-02-02	Stavební úpravy bytů v bytových domech, Brno – Líšeň II. Etapa
O:	01	Opravy bytů
R:	05	Elektro domácí telefon - 14 vchodů

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník kalkulace	Poznámka k montáži						
Díl	97	Prorážení otvorů						
						2 744,00		
1	971042121R00	průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	140,00000		2 744,00		Vlastní
		10*14		140,00000				
Díl	M21	Elektromontáže				1 186 807,56		
2	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty	m	3 640,00000		179 816,00		Vlastní
		260*14		3 640,00000				
3	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	560,00000		15 792,00		Vlastní
		40*14		560,00000				
4	345715824R	Krabice lištová pro přístroje včetně dodávky krabice	kus	448,00000		35 257,60		Vlastní
		32*14		448,00000				
5	210 81-0088-01	Drobný montážní materiál	celek	14,00000		21 000,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
6	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0	kus	448,00000		41 404,16		Vlastní
		32*14		448,00000				
7	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	448,00000		6 048,00		Vlastní
		32*14		448,00000				
8	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	448,00000		12 588,80		Vlastní
		32*14		448,00000				
9	341-21556	Kabel JYTY 7x1 a včetně dodávky JYTY 7x1	m	9 170,00000		338 373,00		Vlastní
		655*14		9 170,00000				
10	382-26812	Krabice pro 3 moduly zvonk.tabla včetně dodávky krabice včetně materiálu potřebného pro vsazení, do fixního dveřního křídla	kus	28,00000		16 184,00		Vlastní
		2*14		28,00000				
11	382-26807	Montážní rám pro 6 modulů zvonk.tabla včetně dodávky montážního rámu	kus	14,00000		64 092,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
12	382-29510	Modul elektrického vrátného, 2tlačítka včetně dodávky elektrického vrátného	kus	14,00000		21 000,00		Vlastní
		1*14		14,00000				
13	382-29515	Modul tlačítek, 8 tlačítek včetně dodávky modulu	kus	56,00000		99 960,00		Vlastní
		4*14		56,00000				
14	382-29522R	Zaslepovací modul se zámkem včetně dodávky zaslepovacího modulu	kus	14,00000		22 050,00		Vlastní

		1*14			14,00000			
15	382-29005	Zámek elektrický včetně dodávky zámku	kus	14,00000		13 692,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
16	382-29008R	Napájecí síťový zdroj vč.jističe do rozv. B10/1 včetně dodávky síťového zdroje a jističe	kus	14,00000		54 250,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
17	210 21-.	Zkušební provoz - uvedení do provozu	celek	14,00000		21 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
18	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	celek	14,00000		63 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
19	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	celek	14,00000		35 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
20	210 88-07	Vyhledávání stávajících rozvodů	celek	14,00000		35 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
21	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	celek	14,00000		21 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
22	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	celek	14,00000		21 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
23	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	celek	14,00000		6 300,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
24	358 00-02.	Úprava stávajícího rozváděče	celek	14,00000		35 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
25	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	14,00000		7 000,00		Vlastní
		1*14			14,00000			
D1	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				51 430,40		
26	220300002R00	Forma kabelová na kabely 10x2 do 0,5 m	kus	896,00000		51 430,40		Vlastní
		64*14			896,00000			

Příloha č. 3 – Bankovní záruka

KB

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
IČO: 449 92 785
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno

Bankovní záruka č. 1506636029

Byli jsme informováni, že na základě Rámcové smlouvy na stavební práce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v MČ Brno-Líšeň, II. etapa" (dále jen „**Smlouva**"), která bude uzavřena mezi Vámi a **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 463 47 542**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790 (dále jen „**Klient**") je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši Kč 8.000.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

Kč 8.000.000,00
slovy: Korun českých Osm milionů 00/100
(dále jen „**Zaručená částka**")

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**"). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího podpisu a čísla, bylo-li přiděleno) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **1.9.2018** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

KB

V Praze dne 20.8.2015

Komerční banka, a.s.

A 0747

vlastnoruční podpis

Ing. Luboš Chyba
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

B 0748

vlastnoruční podpis

Ing. Iveta Poppová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

Příloha č. 4 – Seznam případných subdodavatelů

Příloha č. 7

Seznam případných subdodavatelů

veřejná zakázka „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni II. etapa"

1)
název subdodavatele: dobrý-instalatér.cz s.r.o.
adresa sídla: Uhřice 274, PSČ: 696 34
zastoupený: Ing. Markem Stanislavem, jednatel
IČ: 02608715
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: ZTI, UT
Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 12,1 %

V Brně ..... Dne 28.7.2015 .....

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče,
Ing. Jiří Podolaky

Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, **jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.**

NEBO----------

2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné subdodavatelské firmy.

V ..... Dne .....

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

UNIQA

POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2739901119

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 492 40 480
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 463 47 542
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 790

Další pojištění:

PORTA SPES, a.s.
Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 293 69 886
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 6702

„POSTILION", s.r.o.
Sídlem: Kovalovice 109, 683 01 Kovalovice
IČ: 494 46 240
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 12347

KIS Brno s.r.o.
Sídlem: Holzova 1660/52, 628 00 Brno - Líšeň
IČ: 607 01 501
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 14708

MEDEUS, s.r.o.
Sídlem: Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
IČ: 36 334 499
vedená u Okresného súdu v Trenčíně
oddíl Sro, vložka 14524/R

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

UNIQA

Buzzing Grey Lines s.r.o.
Sídlem: Maříkova 1899/1. 621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 283 49 199
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 62952

Buzzing Black Lines s.r.o.
Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 283 58 139
vedená u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 63529

Ing. Miroslav Kvapil
Sídlem: Vranov u Brna 154, 664 32 Vranov u Brna
RČ: 571203/0192

Ing. Jiří Podolský
Sídlem: Školní 147, 664 46 Radostice
RČ: 530820/058

Šárka Podolská
Sídlem: Školní 147, 664 46 Radostice
RČ: 575630/1958

Ing. Bohuslav Šebek
Sídlem: Doktora Růžičky 740/1, 682 01 Vyškov
RČ: 6312023/1398

Počátek pojištění:	1. 4. 2015
Konec pojištění:	1. 4. 2016 s automatickým prodlužováním
Pojistné období:	1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

IIQA pojišťovna, a.s.
·opská 136, 160 12 Praha 6
efon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
c: +420 225 393 777
49240480
psána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
vw.uniqa.cz

UNIQA

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěných a dle licencí pro výrobu elektřiny, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- projektová činnost ve výstavbě
- provádění trhacích a ohňostrojových prací
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost
- činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) s výjimkou zpracování a recyklace stavební sutě a materiálu
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

V rámci činnosti služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy se pojištění nevztahuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

U pojištěných fyzických osob se pojištění vztahuje pouze na odpovědnost v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti.

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14").

Limit plnění:	**135.000.000 Kč** - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Sublimit plnění:	**15.000.000 Kč** - pro ostatní činnosti
	5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Spoluúčast:	**50.000 Kč** - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	10.000 Kč - pro ostatní činnosti včetně nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
	5.000 Kč - pro regresy zdravotních pojišťoven za škodu na zdraví 3. osob a zaměstnanců, následné finanční škody (ušlý zisk)
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**336.200 Kč**

Odchylně od článku 4 odst. 6 UCZ/Odp/14 se ujednává, že plnění vyplacená pojistitelem za všech škodných událostí vzniklých v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout sjednaný limit plnění.

\ pojišťovna, a.s.
ká 136, 160 12 Praha 6
: +420 800 120 020, +420 225 393 111
20 225 393 777
40480
a u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
niqa.cz

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

UNIQA

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i případy odpovědnosti za škodu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 31.5.2008.

Limit plnění 135.000.000 Kč platí s účinností od 9.8.2015 i pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou **„Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III"** porušením právní povinnosti v době od 9.10.2014 do 8.8.2015, pokud škoda, újma vznikla po 8.8.2015.

Pojistné plnění pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou „Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III" porušením právní povinnosti v době od 9.10.2014 do 8.8.2015, která vznikla v období od 9.10.2014 do 8.8.2015, je omezeno sublimitem plnění ve výši 50.000.000 Kč z důvodu vázanosti na pojistnou smlouvu č. 2738900982.

Pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti **s ostatními zakázkami** mimo zakázku „Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III" porušením právní povinnosti v době před 1.4.2015, se uplatní sublimit plnění ve výši 50.000.000 Kč.

Pojištění dle této pojistné smlouvy s limitem plnění 135.000.000 Kč se vztahuje s účinností od 1.4.2015 i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou **„VÝSTAVBA VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU NUPHARO PARK – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB "**.

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění:	**135.000.000 Kč** - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	15.000.000 Kč - pro ostatní činnosti
	5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Spoluúčast:	**50.000 Kč** - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	10.000 Kč - pro ostatní činnosti včetně nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

NIQA pojišťovna, a.s.
ropská 136, 160 12 Praha 6
efon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
c: +420 225 393 777
49240480
osána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
vw.uniqa.cz

UNIQA

Odchylně od článku 4 odst. 6 UCZ/Odp/14 se ujednává, že plnění vyplacená pojistitelem za všech škodných událostí vzniklých v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout sjednaný sublimit plnění.

V rámci sublimitu plnění a spoluúčasti pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, jehož dodávka byla uskutečněna po 31.5.2008.

Sublimit plnění 135.000.000 Kč platí s účinností od 9.8.2015 i pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou **„Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III“** v případě, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době od 9.10.2014 do 8.8.2015, pokud škoda, újma vznikla po 8.8.2015.

Pojistné plnění pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou „Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III“ v případě, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době od 9.10.2014 do 8.8.2015, která vznikla v období od 9.10.2014 do 8.8.2015, je omezeno sublimitem plnění ve výši 50.000.000 Kč z důvodu vázanosti na pojistnou smlouvu č. 2738900982.
Pro povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti **s ostatními zakázkami** mimo zakázku „Výstavba vědeckotechnického parku NUPHARO PARK – III“ v případě, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době před 1.4.2015, se uplatní sublimit plnění ve výši 50.000.000 Kč.

Pojištění dle této pojistné smlouvy se sublimitem plnění 135.000.000 Kč se vztahuje s účinností od 1.4.2015 i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla při činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování způsobena v souvislosti se zakázkou **„VÝSTAVBA VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU NUPHARO PARK – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB “** v důsledku dodávky vadného výrobku.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění:	**500.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**3.000 Kč**

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění:	**1.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**5.900 Kč**

IIQA pojišťovna, a.s.
opská 136, 160 12 Praha 6
efon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
: +420 225 393 777
49240480
sána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
w.uniqa.cz

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

UNIQA

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění:	**1.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**6.000 Kč**

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění:	**5.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**10.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**12.500 Kč**

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. f) a textace ujednání pro Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09) se pojištění vztahuje i na odpovědnost vzniklou v souvislosti s provozem zařízení k čištění odpadních vod a zpracování odpadu se **sublimitem plnění 2.500.000 Kč**.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit plnění:	**500.000 Kč** pro všechny pojistné události na 1 den **50.000 Kč** na 1 zaměstnance
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	**1.500 Kč**

Křížová odpovědnost (17)

Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a), b) a odst. 5 UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění nepoužijí.

Sublimit plnění:	**10.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní platnost:	**Česká republika a Slovenská republika**
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Smluvní ujednání:

Ujednává se, že výlukou z pojištění uvedenou v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. g) UCZ/Odp/14 není dotčeno případné plnění z pojištění v rozsahu nad rámec plnění z příslušného právního předpisu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

\ pojišťovna, a.s.
ká 136, 160 12 Praha 6
: +420 800 120 020, +420 225 393 111
20 225 393 777
40480
a u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
niqa.cz

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Ješková

UNIQA

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistné smlouvy č. 2738900731.

Roční pojistné celkem:	**363.600 Kč**
Způsob placení:	Čtvrtletně
Splátka pojistného:	**90.900 Kč**
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2012:	1.022.752.000 Kč
Splatnost pojistného:	1.4., 1.7., 1.10., 1.1. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost první splátky:	8.6.2015

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Makléřská doložka:
Pojištěný pověřil makléřskou společnost LOYDEX s.r.o. vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (LOYDEX s.r.o., Ptašínského 3, 602 00 Brno), který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření a rozhodnutí smluvních partnerů.

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře:

Peněžní ústav:	Citibank, a.s., Evropská 178 v Praze
Číslo účtu:	2509930218
Kód banky:	2600
Konstantní symbol:	3558
Variabilní symbol:	2739901119

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 25. 5. 2015

UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištění průmyslu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

UNIQA

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Ing. Martina Vršecká

Mgr. Věra Pešková

ıA pojišťovna, a.s.
ıská 136, 160 12 Praha 6
ın: +420 800 120 020, +420 225 393 111
·420 225 393 777
·240480
na u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
uniqa.cz

UNIQA

V Brně dne 26.5.2015

podpis a otisk razítka pojistníka
Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva
(zároveň pověřený jednotlivými pojištěnými subjekty k úkonům týkajícím se této pojistné smlouvy)

Podle ověřovací knihy Úřadu MČ města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
poř. č. vidimace 171/1/2015
tento/tato úplný/á* - ~~částečný/á*~~ opis* / kopie,
obsahující 9 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahujícím 9 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje~~/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Brně dne 26.5.2015
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby Lucie Říhová
* Nehodící se škrtněte*

Pojištěno prostřednictvím: LOYDEX s.r.o., ZČ 76013404
Zpracovala: Ing. Lenka Haaseová

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Ing. Martina Vršecká
Mgr. Věra Řešková

Městi města Brna